



Міжнародний фонд охорони здоров'я та
навколишнього середовища "Region Carpat"

INTERNATIONAL FOUNDATION FOR HEALTH
AND ENVIRONMENT PROTECTION - REGION CARPAT

Україна, 89600 м.Мукачево, вул. Мічуріна,3
тел./факс: +38 (03131) 32122, 31450

Ukraine, 89600, Mukachevo, st.Michurina,3
tel./fax: +38 (03131) 32122, 31450

Тендер RFP 2023-02-07

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця приміщення гуртожитку УЖНУ, вул. Студентська набережна,2 в м. Ужгород, Закарпатської області ,в рамках виконання проекту УВКБ ООН - "Захист внутрішньо переміщених осіб в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях".

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Закарпатській області
Об'єкт: Гуртожиток УЖНУ, вул. Студентська набережна,2 в м. Ужгород, Закарпатської області

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм робіт
1	2	3	4
1	Збиття підлогової керамічної плитки	м2	30
2	Збиття підлогової стяжки бетонної	м2	30
3	Демонтаж дверей	шт.	3
4	Демонтаж душового піддону акрилового	шт.	1
5	Демонтаж каналізаційних труб ПВХ діаметром 50мм	м/п	8
6	Демонтаж дерев'яного плінтуса підлоги	м/п	468
7	Підготовка дощатої та бетонної підлоги під укладання ламінату(зачистка підлоги та вирівнювання)	м2	468
8	Укладання основи під ламінат з вспіненого поліетилену 3 мм,	м2	484
9	Укладання ламінату товщиною 8мм	м2.	484
10	Монтаж плінтусів пластикових	м/п	468
11	Частковий ремонт стін під плінтусом висотою 120мм	м/п	468
12	Монтаж метало пластикових дверей	шт.	3
13	Пере підключення умивальника(демонтаж та наступний монтаж)	шт.	1
14	Пере підключення унітаза(демонтаж та наступний монтаж)	шт.	1
15	Пере підключення пральних машинок(демонтаж та наступний монтаж)	шт.	2
16	Влаштування підлогового трапу для душа	шт.	1
17	Влаштування трапу в підлозі з герметизацією в перекритті	шт.	1

18	Виконання гідроізоляції підлогового покриття з обмазувальних матеріалів	м2	17
19	Монтаж гіпсокартонних коробів на каналізаційних стояках 250мм*250мм, L=2700мм	шт.	2
20	Прокладання каналізаційних труб ПВХ по підвальному приміщенні на кронштейнах	м/п	8
21	Пробивання отворів в бетонних перекриттях до 200мм	шт.	6
22	Влаштування бетонної стяжки товщиною 100мм	м.кв	30
23	Монтаж керамічної підлогової плитки	м2	30
24	Збиття керамічної стінової плитки	м2	13,5
25	Монтаж керамічної стінової плитки	м2	13,5
26	Вирівнювання поверхні стін цементно-пісчаними сумішами	м2	13,5
27	Влаштування гідроізоляції стін еластичними однокомпонентними сумішами	м2	13,5
28	Обкладання плиткою коробів	м2	2,5
29	Влаштування плінтуса підлогового з плитки 10см	м2	17,4
30	Затирання швів покриття з керамічної плитки	м2	30,5
31	Монтаж сталевого радіатора системи опалення	шт.	1
32	Очищення приміщень від сміття	м2	410
33	Вивіз будівельного сміття	конт.	6
34	Влаштування дверних відкосів	м	22
30	Ламінат 33клас товщиною 8мм	м2	495
31	Підложка під ламінат товщиною 3мм	м2.	495
32	Дюбель 6x40 (швидкий монтаж)	шт.	1000
33	Дошка для підлоги стругана товщиною 30мм	м2.	15
34	Плінтус полівінілхлоридний висота 56мм	м/п.	468
35	З'єднання до полівінілхлоридного плінтуса	шт.	52
36	Кут внутрішній до полівінілхлоридного плінтуса	шт.	104
37	Кут зовнішній до полівінілхлоридного плінтуса	шт.	52
38	Закінчення до полівінілхлоридного плінтуса	шт.	52
39	Рейка порогова кутова довжина 1000мм	шт.	26
40	Суміш самовирівнююча ручного нанесення	кг	500
41	Шпаклівка стартова гіпсова	кг	240
42	Шпаклівка фінішна гіпсова	кг	120
43	Скоч малярний 50мм	м/п	792
44	Плитка керамічна для підлоги	м2	30
45	Плитка керамічна стінова	м2	20
46	Клей для плитки	кг.	500
47	Труба каналізаційна ПВХ діаметром 50мм	м/п	8
48	Труба каналізаційна ПВХ діаметром 110мм	м/п	4
49	Коліно каналізаційне ПВХ діаметром 110ммx45мм	шт.	8
50	Коліно каналізаційне ПВХ діаметром 50ммx45мм	шт.	18
51	Трійник каналізаційний ПВХ діаметром 110мм	шт.	3
52	Трійник каналізаційний ПВХ діаметром 50мм	шт.	2
53	Трійник каналізаційний ПВХ діаметром 110 x 50мм	шт.	1
54	Ревізія каналізаційна ПВХ діаметром 110мм	шт.	2
55	Двері металопластикові глухі, (1000мм x 2000мм)	шт.	2
56	Трап підлоговий 100мм	шт.	1
57	Трап підлоговий душевого піддону 1000мм	шт.	1
58	Цемент М-400	кг	100
59	Пісок будівельний	м3	0,2
60	Дюбеля-шуруп 12мм x 200мм	шт.	12
61	Силікон санітарний	тубус	6


62	Гідроізоляційна суміш однокомпонентна	кг	15
63	Гіпсокартон вологостійкий 12,5мм	м2	2,8
64	Профіль УД для конструкції гіпсокартонної	м/п	36
65	Армована стрічка для швів	м/п	45,0
66	Шуруп для кріплення гіпсокартону	шт.	650
67	Дюбель 6мм х 40мм	шт.	400
68	Шпилька різьбова 8мм	м/п	4
69	Хомут стіновий діаметром 50мм	шт.	8
70	Хомут стіновий діаметром 100мм	шт.	4
71	Шпаклівка стартова гіпсова	кг	60
72	Шпаклівка фінішна гіпсова	кг	30
73	Самовирівнююча суміш для підлоги ручного нанесення	кг	225
74	Піна монтажна під пістолет	балон	4
75	Фуґа для швів керамічної плитки , кольорова	кг	8
76	Радіатор сталевий для опалення 600ммх800 мм в комплекті з регулюючими кранами	шт.	1
77	Інвалідне крісло для ванної та душа зі спинкою та поручнями	шт.	1
78	Бетон В15	м3	3

Інші вимоги:

1. В разі погодження з вимогами викладеними у Запрошенні та Технічному завданні, Загальними умовами договору МФОЗНС "Регіон Карпат" Неєка (Додаток Д) до цього тендеру, учасник тендеру може надати пропозицію.
2. Цінова пропозиція включає в себе вартість доставки матеріалів на об'єкт виконання робіт
3. Термін виконання – 3 місяці
4. Оплата послуг – безготівковий розрахунок , за фактом виконаних робіт
5. Виконавець включає в вартість робіт всі транспортні витрати
6. Переможці тендеру отримують вимогу щодо збереження своєї оголошеної ціни протягом терміну дії договору.

Затверджено:

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»

 **А.І. Пірчак**