



Міжнародний фонд охорони здоров'я та  
навколишнього середовища "Регіон Карпат"

INTERNATIONAL FOUNDATION FOR HEALTH  
AND ENVIRONMENT PROTECTION „ REGION KARPAT”

Україна, 89600 м. Мукачеве, вул. Містуріна 3  
тел./факс: +38 (03131) 32122, 31450

Ukraine, 89600, Mukachevo, st. Michturna, 3  
tel./fax: +38 (03131) 32122, 31450

RFQ CCCM2023-02R

Додаток А

## **СПЕЦИФІКАЦІЯ/ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**З виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця  
в рамках виконання проекту УВКБ ООН - "Захист внутрішньо переміщених  
осіб в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській  
областях".**

Міжнародний Фонд Охорони Здоров'я та Навколишнього середовища "Регіон Карпат" (далі за текстом -МФОЗНС "Регіон Карпат") запрошує кваліфікованих організацій, ФОП, подати пропозицію щодо укладання договору на виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Закарпатській обл.,

### **Вимоги до Виконавця:**

- Учасник підтверджує кваліфікацію, досвід виконання ремонтних робіт
- Наявність власного транспорту для перевезення робітників. Всі транспортні витрати входять в вартість робіт
- Наявність власного технічного обладнання для виконання робіт
- Дотриманість відповідних стандартів виконання робіт
- Збереження своєї оголошеної ціни протягом дії договору
- Наявність кваліфікованого персоналу
- Наявність власного транспорту для перевезення робітників. Всі транспортні витрати входять в вартість робіт
- Наявність власного технічного обладнання для виконання робіт

### **Вимоги до робіт:**

- Виконання робіт у визначений термін- відповідно до затвердженого графіку.

Термін виконання робіт- не більш 15 календарних днів.

- Дотриманість відповідних стандартів виконання робіт
- Гарантування якості виконаних робіт

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**ЛОТ 1 – Чернівецька Обл. м. Чернівці вул. Каспрука 8, (Гуртожиток Чернівецького політехнічного фахового коледжу)**

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Кількість
<b>Перелік робіт</b>			
1	Демонтаж вхідних дверей 1900/2050см	шт	1
2	Шпаклювання укосів	м/п	4
3	Монтаж вхідних дверей 1900/2050см	шт	1
<b>Необхідні матеріали</b>			
1	Вхідні двері 1900/2050 (штупльоваметалопластикова конструкція)	м2	3,9
2	Монтажна піна 750мл	шт	1
3	Шпаклівка гіпсова 30кг	шт	1
4	Фарба біла	кг	2



**ЛОТ 2 – Чернівецька обл. м. Чернівці. вул. Руська 194 – Д (Гуртожиток Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТУ)**

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Кількість
<b><i>Перелік робіт</i></b>			
1.	Монтаж електробойлерів	шт	2
2.	Підведення холодної та гарячої води	м/п	20
3.	Прокладання електромережі в коробі	м/п	29
4.	Установка автомата А 16	шт	2
5.	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт	2
6.	Встановлення Розетки 1-а з заземленням	шт	2
<b><i>Необхідні матеріали</i></b>			
1.	Труба поліпропіленова діаметр 20 мм	м/п	20
2.	Трійник поліпропіленовий 20\20\20	шт	4
3.	Трійник 15/15	шт	2
4.	Пеперехід ппр Instaplast 20 x 1/2в.	шт	2
5.	Кран кутовий латунь 1\2 дюйма, внутрішня різьба	шт	2
6.	Бойлер 80 л,сухий тен	шт	2
7.	Голендер ½ дюйма латунний	шт	4
8.	Амеріканка -голендер (муфта) 20мм латунь	шт	4
9.	Кліпса поліпропіленова 20 мм	шт	12
10.	Кліпса поліпропіленова 20 двійна	шт	4
11.	Коліно поліпропіленове 20мм-1/2 дюйма	шт	8
12.	Коліно поліпропіленова 20/45	шт	4
13.	Коліно поліпропіленова 20/90	шт	18
14.	Кріплення бойлера	шт	2
15.	Муфта поліпропіленова 20мм-1/2 дюйм зовнішня	шт	2
16.	Кран вентильний 20мм бронза	шт	4
17.	Ніпель перехідний бронзовий 20мм-1/2 дюйма	шт	6
18.	Розетка одинарна з заземленням,	шт	2
19.	Установочна коробка електрична 60мм	шт	2
20.	Трійник ½ дюйм (бронзовий)	шт	2

**ЛОТ 3 – Чернівецька Обл. м. Чернівці, вул Небесної Сотні, 2 Г (Гуртожиток Вищого професійного училища №3)**

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Кількість
<b>Перелік робіт</b>			
1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	38
2	Ремонт штукатурки укосів плоских	м/п	10
3	Демонтаж плінтуса	м/п	15
4	Монтаж плінтуса	м/п	15
5	Високоякісне фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м/п	10
6	Грунтування стін	м2	54
7	Фарбування фарбою стіни та стелю	м2	54
8	Укладання ламінату	м <sup>2</sup>	15.5
<b>Необхідні матеріали</b>			
1	Шпаклівка гіпсова (стартова) 30кг	шт	4
2	Шпаклівка гіпсова (фінішна) 25кг	шт	2
3	Сітка скляна будівельна	М2	38
4	Грунтовка глибокого проникнення	кг	10
5	Фарба інтер'єрна для стелі та стін	кг	14
6	Універсальний пігмент 100мл	шт	1
7	Підкладка під ламінат 790/590/5.5мм	уп	5
8	Ламінат 32/33 клас 8/10/12мм	м <sup>2</sup>	15.5
9	Плінтус пластиковий ПВХ -2.5 м	шт	7
10	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	40
11	Комплект заглушок для плінтуса	ком.	1
12	Кут зовнішній для плінтуса	шт	2
13	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6
14	З'єднання для плінтуса	шт	4

**ЛОТ 4 – Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Ткача 24 А (Гуртожиток Чернівецького індустріального коледжу)**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
<b>Перелік робіт</b>			
1	Демонтаж умивальників	шт	7
2	Монтаж умивальників в комплекті	шт	5
3	Монтаж змішувачів до умивальника	шт	5
4	Монтаж електробойлера	шт.	1
5	Прокладання електромережі в коробі	м/п	8
6	Підключення холодної та гарячої води	м/п	14
7	Установка автомата А16	шт.	1
8	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	10
9	Монтаж каналізації	м/п	6

10	Монтаж розетки	шт	1
<b>Необхідні матеріали</b>			
1.	Кран латунний ½ дюйма	шт.	10
2.	Труба поліпропіленова 20 мм	м/п	14
3.	голендер ППР 20 x 1/2 дюйма	шт.	4
4.	Коліно поліпропіленове 20мм-1/2 дюйма	шт.	10
5.	Коліно ппр 20 мм/90 град	шт.	6
6.	Муфта ппр 20 мм	шт.	4
7.	Бойлер 50л (сухий тен)	шт.	1
8.	Умивальник	шт.	5
9.	Кріплення умивальника	шт.	5
10.	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ 40/50	шт.	5
11.	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в) гнучкий	шт.	10
12.	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	8
13.	Кліпси на труб 20 мм	шт.	10
14.	Автоматичний вимикач 10А	шт.	1
15.	Змішувач для мийки	шт.	6
16.	Кран для пайки 20мм поліпропіленовий	шт.	2
17.	Кріплення для бойлера	шт	1
18.	Трійник поліпропіленовий 20 мм	шт	11
19.	Трійник для каналізаційних труб ПВХ 50мм	шт	5
20.	Розетка одинарна з заземленням	шт	1
21.	Американка (муфта) латунна 20 мм	шт	2
22.	Короб пхв для електропроводки	м/п	9

#### Інші вимоги:

- В разі погодження з вимогами викладеними у Специфікації (Додаток А) та Загальними умовами договору МФОЗНС "Регіон Карпат" (Додаток Д) до цього тендеру, учасник тендеру може надати пропозицію.
- Оплата послуг - безготівковий розрахунок, за фактом виконаних робіт
- Виконавець включає в вартість робіт всі транспортні витрати
- Переможці тендеру отримують вимогу щодо збереження своєї оголошеної ціни протягом терміну дії договору.

Затверджено:

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»

А.І.Пірчак