

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Івано-Франківській області

По об'єкту: Коледж аграрного університету по вул. 1-го Травня, 4 в м.Тлумач, Івано-Франківської області

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм робіт
<b>ЗАГАЛЬНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ</b>			
<b>КУХНЯ</b>			
1	Демонтаж дерев'яного дверного блоку	шт.	1
2	Демонтаж керамічної плитки на стіні	м2	7
3	Демонтаж раковини кухонної	шт.	1
4	Штукатурка стін цементно-вапняним розчином	м2	7
5	Укладання плитки керамічної з фугуванням швів	м2	7
6	Монтаж подвійної раковини для кухні з тумбою	шт.	1
7	Установка змішувача та установочних кранів	шт.	3
8	Монтаж витяжки навісної та вентиляційного каналу підключення	шт.	1
9	Монтаж метало пластикових дверей 1,3м*2,07м	шт.	1
10	Ремонт дверних відкосів	м/п	5
11	Фарбування дверних відкосів	м/п	5
12	Влаштування підлоги з керамічної плитки	м2	17
13	Нанесення контактного шару (бетоноконтакт)	м2	17
<b>ЖИТЛОВИЙ БЛОК</b>			

14	Демонтаж дерев'яних дверних блоків	шт.	50
15	Монтаж дверей метало пластикових	шт.	50
16	Монтаж решіток вентиляційних 250мм*300мм	шт.	40
17	Ремонт дверних відкосів	м/п	500
18	Дефектовка стін та стелі	м2	900
19	Грунтовка стін та стелі	м2	1300
20	Фарбування стін та стелі два рази водоемульсійними фарбами	м2	1300
21	Влаштування ламінату 8мм 32 кл	м2	340
22	Монтаж плінтуса пластикового з комплектуючими	м/п	350

#### ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБІТ КУХНЯ:

1	Двері вхідні метало пластикові 2070 мм *1300мм	шт.	1
2	Плитка підлогова керамічна сірого кольору	шт.	20
3	Клей еластичний на цементній основі для плитки (25 кг)	шт.	8
4	Кольорова затірка для швів плитки (сіра 3кг)	шт.	1
5	Основа для вирівнювання плитки 1мм 500 шт.	шт.	1
6	Мийка кухонна з нержавіючої сталі 60 х 80см	шт.	1
7	Змішувач для мийки кухні з хромованої сталі(Чехія або аналог)	шт.	1
8	Плитка облицювальна керамічна для стін світлих тонів (сірий, бежевий- надається перевага)	м2	8
9	Клей для плитки еластичний (25 кг)	шт.	2
10	Кольорова, еластична водостійка затірка (колір Сахара -2 кг)	шт.	1
11	Кутик перфорований пластиковий (3 м )	шт.	2
12	Гіпсокартон вологостійкий 2500*1200*12,5мм	шт.	1
13	Шпаклівка гіпсова фінішна готова до використання (5 кг)	шт.	1
14	Фарба акрилова водоемульсійна матова білий (1,4	л	1

	кг)		
15	Тумба подвійна компактна під раковину з ДСП товщиною 18мм, розмір 600мм*800мм	шт.	1
16	Сифон подвійний для кухонної мийки з переливом універсальний	шт.	1
17	Витяжка побутова для кухні 650м3/год, розмір 600мм*800мм	шт.	1
18	Ввід вентиляції в стіну під кутом 90* для коробу пластиковий	шт.	1
19	Поліпропіленовий перехід 40x1 1/4' внутрішня різьба	шт.	1
20	Канал вентиляційний 60*, 204/50мм плоский, пластиковий	шт.	6
21	Редуктор для плоских і круглих каналів d100/110x55 Пластик	шт.	1
22	Коліно горизонтальне 90* для плоских каналів 55x110мм	шт.	2
23	Кріплення для плоских каналів 55ммx110 мм	шт.	4
24	Кран вентиляційний бронзовий діаметром 15мм	шт.	2
<b>ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБІТ ЖИТЛОВИЙ БЛОК:</b>			
25	Двері металопластикові міжкімнатні 680мм x 2050мм	шт.	20
26	Двері металопластикові міжкімнатні 860мм x 2050мм	шт.	30
27	Решітка вентиляційна 200мм*300мм з відкриванням (ревізійна)	шт.	40
28	Фарба акрилова водоемульсійна (10кг)	шт.	40
29	Папір шліфувальний зерно - *150 -3м , зерно - *100-3м	шт.	10
30	Ламінат товщиною 8мм, клас зносостійкості 32 світло коричневого кольору	м2	370
31	ЕКО плита під ламінат товщиною 4мм	м2	370
32	Плінтус пластиковий, підлоговий з каналним коробом	м	360
33	Кут внутрішній для плінтуса пластикового	шт.	140
34	Кут зовнішній для плінтуса пластикового	шт.	100
35	Заглушка ліва для плінтуса пластикового	шт.	70
36	Заглушка права для плінтуса пластикового	шт.	70

37	З'єднання для плінтуса пластикового	шт.	60
38	Дюбель забивний 6ммх40 мм	шт.	1000
39	Шпаклівка гіпсова стартова (25кг)	шт	40
40	Шпаклівка гіпсова фінішна (20кг)	шт	20

**Інші вимоги:**

- Цінова пропозиція *включає* в себе вартість доставки матеріалів на об'єкт виконання робіт
- Оплата послуг – безготівковий розрахунок за фактом виконаних робіт
- Термін виконання – 3 місяці

**Затверджено:**

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат» \_\_\_\_\_

**Пірчак А.І.**