

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецькій області

По об'єкту Гуртожиток Чернівецького фахового коледжу Львівського національного університету природокористування, вул. Руданського, 49 м. Чернівці.

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм робіт
ЗАГАЛЬНО – БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ			
1	Демонтаж кабелю з магістральних міжповерхових каналів в металевих трубах	м	400
2	Демонтаж щитів силових поверхових ЩС	шт	10
3	Прорізування борозн в стінах до 40см2	м	540
4	Прокладання електромереж січенням від 16мм до 25 мм	м	75
5	Прокладання електромереж січенням до 10мм	м	540
6	Протягування кабелів в каналах з металевих труб	м	400
7	Влаштування щитів силових до 60 модулів	шт	10
8	Встановлення електричних автоматичних вимикачів однофазних	шт	215
9	Монтаж електричних установочних коробок	шт	360
10	Монтаж електричних розеток та вимикачів утопленого типу	шт	250
11	Перепідключення магістральних мереж з діючої до змонтованої мережі	шт	10
12	Перепідключення житлових приміщень до змонтованої мережі	шт	180
13	Зароблення штроб гіпсовими сумішами	м	540
14	Ремонт штукатурки стін в місцях монтажу щитів силових	шт	10

15	Дефектовка стін коридора	м2	470
16	Грунтування стін	м2	470
17	Фарбування стін водоемульсійними сумішами	м2	470
ВСЬОГО:			
ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОБІТ			
1	Провід мідний ПВ-1/16мм	м/п	1900
2	Кабель ВВГНГ-Ls-П 2/2.5мм	м/п	320
3	Кабель ВВГНГ-Ls-П 2/1.5мм	м/п	3500
4	Кабель ВВГНГ-Ls-П 3/4мм	м/п	2000
5	Кабель ВВГНГ-Ls-П 3/6мм	м/п	720
6	ЩИТ на 60/70 модулів, внутрішній з металевими дверима, без клем	шт	10
7	Автоматичний електричний вимикач In=6А,1п,С	шт	20
8	Автоматичний електричний вимикач In=16А,1п,С	шт	15
9	Автоматичний електричний вимикач In=25А,1п,С	шт	160
10	Автоматичний електричний вимикач In=32А,1п,С	шт	40
11	Шина з'єднувальна вилючна, 3-плюсна на 12 модулів з ізоляцією 100мм2	шт	15
12	Шина нуль в комбінації DIN-ізоляція «стійка» ШНИ-8x12-12-КС-С	шт	48
13	Наконечник гільзи Е1508 1.5мм2 з ізольованим фланцем	уп	6
14	Наконечник гільзи Е1508 1мм2 з ізольованим фланцем	уп	1
15	Наконечник гільзи Е1508 6мм2 з ізольованим фланцем	уп	2
16	Наконечник гільзи Е1508 4.0-0.9мм2 з ізольованим фланцем	уп	6
17	Наконечник гільзи Е1508 16мм2 з ізольованим фланцем	уп	1
18	Установочна коробка UG 66 для цегляної стіни 61/66, без гвинтів	шт	360
19	Клемна колодка захищена е.тс. protect 60.6 60А. 6 плюсів	шт	90

20	Клемна колодка захищена e.tc. protect 25.6 25A. 6 плюсів	шт	90
21	Розетка електрична подвійна з заземленням, утепленого типу колір в асортименті	шт	50
22	Розетка електрична одинарна з заземленням, утепленого типу колір в асортименті	шт	100
23	Вимикач електричний одно клавішний , без підсвітки, утепленого типу колір в асортименті	шт	50
24	Вимикач електричний двох клавішний , без підсвітки, утепленого типу, колір в асортименті	шт	50
25	Гіпс будівельний (20кг)	шт	29
26	Шпаклівка гіпсова фінішна (20кг)	шт	40
27	Грунтівка глибоко проникаюча (10л)	шт	12
28	Штукатурка гіпсова (30кг)	шт	10
29	Фарба водоемульсійна з колером (14кг)	шт	12
30	Цвяхи будівельні 50мм	кг	50

ВСЬОГО ПО ВИТРАТАМ НА МАТЕРІАЛИ :

РАЗОМ:

Інші вимоги:

- Цінова пропозиція *включає* в себе вартість доставки матеріалів на об'єкт виконання робіт
- Оплата послуг – безготівковий розрахунок за фактом виконаних робіт
- Термін виконання – 3 місяці

Затверджено:

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»  Пірчак А.І.