

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## ЛОТ 1

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вул. Галаська, 15 в с. Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської області

По об'єкту: Ремонт приміщень компактного тимчасового проживання ВПО по вул. Галаська 15 в с. Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської області

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм
<b>ВАРТІСТЬ РОБІТ</b>			
1	Знімання зашкелених дерев'яних віконних рам	м2	14
2	Демонтаж дерев'яних віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	3
3	Демонтаж дерев'яних дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	26
4	Знімання дерев'яних дверних полотен	м2	50
5	Знімання дерев'яних дверних наличників	м	130
6	Розбирання покриття підлоги з керамічної плитки	м2	20
7	Розбирання покриття підлоги з лінолеуму та реліну	м2	21
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	80
9	Розбирання облицювальних стін з керамічних глазурованих плиток	м2	57
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	57
11	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	45
12	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених до фарбування	м2	45
13	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	57
14	Улаштування стяжок з самовирівнювальних сумішей, товщиною 5 мм	м2	43
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	43
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з метало пластику площею понад 2 до 3м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	58
17	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівлях	м2	14

18	Ремонт штукатурки укосів плоских	м	278
19	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	278
20	Фарбування укосів водоемульсійними сумішами по штукатурці	м	278
21	Облицювання поверхонь підвіконня керамічними глазурованими плитками	м2	18
22	Установлення віконних ролетів тканинних	шт.	69
23	Очищення приміщення від сміття	м2	180
24	Встановлення вентиляторів осьових діаметром 100мм	шт.	1
25	Встановлення зонта над устаткуванням кухні 1200мм*800мм	шт	1
26	Встановлення вентиляторів осьових діаметром 150мм	шт.	1
27	Прокладання повітроводів діаметром до 200мм	м	8
28	Встановлення блоків управління вентиляцією	шт.	1
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб	м	18
30	Прокладання трубопроводів каналізації з пхв труб	м	6
31	Прокладання електромереж скрито в стінах	м	12
32	Влаштування штроб для трубопроводів	м	18

**ВСЬОГО :**

**ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ**

1	Шпаклівка гіпсова стартова для вирівнювання поверхонь (25 кг)	шт.	14
2	Сітка штукатурна армована щільність 160г/м2	м2	50
3	Суміш самовирівнювальна (25 кг)	шт.	30
4	Грунтовка адгезійна (10 л)	шт.	4
5	Плитка керамічна для підлоги, колір-сірий	м2	45
6	Клейова суміш посилена для плитки (25 кг)	шт.	14
7	Вологостійка затірка для швів плитки (2 кг)	шт.	3
8	Блоки дверні металопластикові 2010ммх1000мм, міжкімнатні	м2	58
9	Блоки віконні металопластикові 4-ри або 5-ти камерний профіль, енергозберігаючий склопакет, розмір 1730мм*2020мм	м2	14
10	Плитка керамічна глазурована для внутрішнього облицювання стін, колір-світло-сіра	м2	78
11	Ролети віконні внутрішні із тканини 1280мм*1700мм	шт.	26
12	Ролети віконні внутрішні із тканини 750мм*1700мм	шт	26
13	Ролети віконні внутрішні із тканини 722мм*1730мм	шт	6
14	Ролети віконні внутрішні із тканини 880мм*1730мм	шт	4
15	Ролети віконні внутрішні із тканини 590мм*1650мм	шт	3
16	Ролети віконні внутрішні із тканини 658мм*1000мм	шт	4
17	Водно-дисперсійна грунтовка глибокого проникнення (10л)	шт.	3

18	Фарба акрилова водоемульсійна матова, біла (14кг)	шт.	3
19	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані (3м)	шт.	98
20	Шпаклівка на мінеральній основі фінішна	кг	44
21	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути)	кг	6,9
22	Вентилятор осьовий діаметром 100мм	шт.	1
23	Канальний вентилятор діаметром 200мм	шт.	1
24	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі круглого перерізу, діаметром 200мм	м	8
25	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт.	70
26	Герметик силіконовий	шт.	5
27	Піна монтажна універсальна (750мл)	шт.	10
28	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний М100	м3	2,18
29	Перемикач швидкостей П2-1-300 для вентилятора осьового	шт.	1
30	Зонт витяжний кухонний з нержавіючої сталі 1200мм*800мм	шт.	1
31	Кабель ШВВП, ВВГНГ3х1,5 силовий мідний, 380/660В	м	12
32	Установочна коробка 65ммх45мм, електрична, пластикова	шт	4
33	Труба каналізаційна діаметром 110мм ПВХ	м	3
34	Труба каналізаційна діаметром 50м ПВХ	м	3
35	Фасонні частини до каналізації к-т ПВХ	шт.	10
36	Поліпропіленове коліно 20/90мм PN	шт.	18
37	Поліпропіленове коліно 20/45мм PN	шт.	22
<b>ВСЬОГО :</b>			
<b>РАЗОМ :</b>			

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
ЛОТ 2**

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Закарпатській області

**По об'єкту: Мукачівський МДУ( гуртожиток) по вул. Хлоп'яча, 16 в м. Мукачеве, Закарпатської області**

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм
<b>ВАРТІСТЬ РОБІТ :</b>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в откосах	шт.	37
2	Знімання дверних полотен	м2	68,2
3	Знімання наличників	м	185,1
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками до 3м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	69,8
5	Ремонт штукатурки укосів	м	371,5
6	Встановлення перфорованих штукатурних кутиків	м	371,5
7	Фарбування укосів водоемульсійними сумішами по штукатурці	м	371,5
8	Очищення приміщень від сміття	м2	160
<b>Всього :</b>			
<b>ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ :</b>			
1	Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт (10л)	шт.	3
2	Кутики штукатурні, металеві, оцинковані, перфоровані (3м)	шт.	130
3	Шпаклівка мінеральна фінішна ( 25 кг)	шт.	6
4	Блоки дверні металопластикові розміром 2010мм*900мм	м2	69,8
5	Розчин готовий опоряджувальний, цементно-вапняний 1:1:6	м3	1,5
6	Турбогвинт -шуруп по бетону розмір 7,5x152мм	шт.	222
7	Піна монтажна універсальна (750мл)	шт.	15
<b>Всього :</b>			
<b>РАЗОМ :</b>			

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
ЛОТ 3**

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Закарпатській області

По об'єкту: Мукачівський професійний ліцей сфери послуг по вул. Токаря, 71 м. Мукачеве Закарпатської області

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм робіт
1	2	3	4
<b>ЗАГАЛЬНО – БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ КУХНІ</b>			
1.	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	шт.	21
2	Демонтаж цегляної перегородки	м2	7,5
3	Демонтаж дерев'яних віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	5
4	Знімання засклених дерев'яних віконних рам	м2	10,3
5	Демонтаж дерев'яних дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	13
6	Знімання дерев'яних дверних полотен	м2	23,9
7	Демонтаж унітазів	шт	2
8	Демонтаж умивальників	шт	3
9	Демонтаж змішувачів	шт	3
10	Демонтаж електричного бойлера	шт	1
11	Демонтаж труб водопостачання з поліпропиленових труб	м	22
12	Демонтаж каналізації з пхв труб діаметром 50мм	м	10
13	Монтаж унітаза компакт	шт	2
14	Монтаж умивальника фаянсового	шт	3

15	Монтаж електробойлера	шт	1
16	Монтаж змішувачів до умивальника	шт	3
17	Прокладання труб водопостачання з поліпропіленових труб	м	22
18	Прокладання каналізації з пхв труб	м	10
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	150
20	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	150
21	Фарбування водоемульсійними сумішами стель	м2	150
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	352
23	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів	м	122
24	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	352
25	Фарбування водоемульсійними сумішами стін та укосів	м2	352
26	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі	м2	40
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейкої суміші	м2	67
28	Улаштування бетонної стяжки товщиною 50мм площею до 20м2	м2	18,4
29	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18,4
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із клейкої суміші	м2	18,4
31	Улаштування покриття із деревоволокнистих плит QSB 10mm в один шар	м2	131
32	Улаштування покриттів з ламінату	м2	131
33	Улаштування плінтусів підлоги полівінілхлорид них	м	132
34	Заповнення віконних прорізів готовими віконними метало пластиковими блоками	м2	10,7
35	Установлення пластикових підвіконників шириною 350мм	м	7
36	Установлення віконних металевих зливів зовнішніх шириною 250мм	м	7
37	Улаштування готових перегородок з ламінованого ДСП товщиною 18мм для санвузлів	м2	9,81
38	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з метало пластику	м2	6.98
39	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з МДФ	блок	8
40	Очищення приміщень від сміття	м2	150

41	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20см2	м	330
42	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	630
43	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50мм, глибина борозни до 20мм	м	330
44	Монтаж світильників LED,стельових	шт.	27
45	Встановлення електричних вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-х клавiшних	шт.	13
46	Установлення електричних штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт.	30
47	Установлення щитків розподільчих на 36 модулів	шт.	1
48	Установлення автоматичних вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт.	20
49	Установлення автоматичних вимикачів та перемикачів пакетних однополюсних на струм до 16А	шт.	3
50	Влаштування душ піддона з плитки	шт.	1
51	Демонтаж дерев'яної перегородки 2005мм*4395мм	м2	9
52	Монтаж метало-пластикової конструкції перегородки з дверима 2005мм*4395мм	м2	9
<b>ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО-РЕМОНТНИМ РОБОТАМ :</b>			
<b>ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ :</b>			
1	Шпаклівка гіпсова фінішна для внутрішніх робіт (25 кг)	шт.	20
2	Шпаклівка гіпсова стартова для вирівнювання поверхонь (30 кг)	шт.	25
3	Стекло волокниста сітка вогнетривка, клітка 5ммх5мм ,щільність 140г/м2	м2	350
4	Грунтовка глибоко проникаюча (10л)	шт.	10
5	Гіпс будівельний (30кг)	шт.	3
6	Сітка металічна для кладки, клітка,150ммх150мм х 3мм	м2	21
7	Плитка керамічна для підлоги, колір-темно-сірий	м2	19
8	Пластикові керамічна для стіни, колір - сірий	м2	69
9	Розчин стяжка цементно-піщаної М150	м3	0,8
10	Суміш клейова для плитки ( 25 кг мішки)	шт.	22
11	Блоки віконні металопластикові 4-х-5-ти камерні,енергозберігаючий склопакет,розмір 1450мм*1480мм	м2	10,7

12	Підвіконник пластиковий поліхлорвініловий шириною 350мм	м	7
13	Відлив зовнішній металевий шириною 250мм	м	7
14	Готові перегородки санвузлів з ламінованого ДСП18мм	м2	9,82
15	Конструкція метало пластикової перегородки з дверима 2005мм*4395мм	м2	9
16	Турбо шурупи по бетону розмір 7,5x152мм	шт.	70
17	Піна монтажна універсальна (750мл)	шт.	8
18	Розчин штукатурки цементно-вапняної М100	м3	2
19	Плівка фундаментна чорна поліетиленова 150мкр	м2	4
20	Трап підлоговий, прямокутний, 600мм	шт.	1
21	Гідроізоляція універсальна, акрилова мастика (5кг)	шт.	1
22	Затирка для швів керамічної плитки, свіло-сіра (2кг)	шт.	20
23	Фасонні частини до пхв каналізації, комплект	шт.	8
24	Кріплення до умивальника фаянсового	шт.	3
25	Силікон санітарний 310мл. (білий)	шт.	1
26	Труба поліпропіленова діаметром 20мм, PN	м	11
27	Коліно поліпропіленове 20/90 мм, PN	шт.	11
28	Муфта поліпропіленова діаметром 20 мм, PN	шт.	12
29	Ламінат, клас 32 АС4, товщина 8мм, колір-світлий бук	м2	131
29	Підложка під ламінат товщиною 5мм	м2	131
30	Дюбель 6ммx40мм (швидкий монтаж)	шт.	2000
31	Плінтус підлоги пластиковий	м	132
32	З'єднання плінтуса пластиковий	шт.	24
33	Кут внутрішній плінтуса пластиковий	шт.	34
34	Кут зовнішній плінтуса пластиковий	шт.	34
35	Закінчення плінтуса пластикове	шт.	24



36	Фарба водоемульсійна біла(14кг)	шт.	4
37	Фарба інтер'єрна з кольором(14кг)	шт.	10
38	Плита ДСП (деревостружкова) QSB, товщиною 10mm	м2	131
39	Блоки дверні металопластикові міжкімнатні 2010ммx1000мм	м2	6,1
40	Двері внутрішні глухі, матеріал-МДФ, розмір 900*2000мм в комплекті з дверною коробкою, лиштвою, врізним замком, дверними ручками	ком-т	8
41	Кабель мідний ВВГ 3x2,5	м	330
42	Кабель мідний ВВГ 3x1,5	м	280
43	Кабель мідний ВВГ 5x4	м	15
44	Коробка розподільча електрична, пластикова	шт.	15
45	Автоматичний вимикач однополюсний 10 А	шт.	8
46	Автоматичний вимикач однополюсний 16А	шт.	12
47	Автоматичний вимикач трьохполюсний 32А	шт.	1
48	Автоматичний вимикач трьохполюсний 20А	шт.	1
49	Автоматичний диференційний вимикач двохполюсний 16 А	шт.	1
50	Світильник LED 24Вт світлодіодний, стельовий	шт.	27
51	Вимикач електричний одно та дво клавішний утепленого типу	шт.	13
52	Розетка електрична штепсельна, подвійна утепленого типу	шт.	30
<b>ВСЬОГО ПО ВИТРАТАМ НА МАТЕРІАЛИ :</b>			
<b>РАЗОМ ПО КОШТОРИСУ :</b>			

**Інші вимоги:**

- Цінова пропозиція *включає* в себе вартість доставки матеріалів на об'єкт виконання робіт
- Оплата послуг – безготівковий розрахунок за фактом виконаних робіт
- Термін виконання – 3 місяці

**Затверджено:**

**Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»**

