

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ЛОТ 1**

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецькій обл.

По об'єкту: Ремонт приміщень компактного тимчасового проживання ВПО в Гуртожитку Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету м.Чернівці

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм / Кількість
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ :			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	25,00
2	Знімання дверних полотен 80/2005см	шт.	15,00
3	Знімання дверних полотен 60/2005см	шт.	5,00
4	Розбирання покриття підлоги з керамічної плитки	м2	13,00
5	Розбирання покриття підлоги з лінолеуму	м2	125,00
6	Розбирання облицювальних стін у ванній кімнаті з керамічних глазурованих плиток	м2	65,00
7	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	150,00
8	Шпаклювання стін та стелі мінеральною шпаклівкою	м2	670,00
9	Фарбування стін та стелі	м2	670,00
10	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1м2 до 7шт.	м2	37,50
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12шт	м2	35,00

12	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші, товщиною 5 мм	м2	180,00
13	Заповнення дверних прорізів цеглою у кам'яних стінах	м2	7,00
14	Ремонт штукатурки укосів плоских	м/п	170,00
15	Установлення ролетів тканинних на вікна	шт	20,00
16	Очищення приміщення від сміття	м3	190,00
17	Встановлення вентилятора	шт.	5,00
18	Демонтаж унітазу	шт.	5,00
19	Демонтаж ванни	шт.	5,00
20	Демонтаж умивальника	шт.	5,00
21	Демонтаж цегляної перегородки	м2	16,00
22	Демонтаж металевих труб водопостачання	м/п	50,00
23	Демонтаж каналізаційних труб діаметром 50мм	м/п.	15,00
24	Демонтаж старих світильників	шт	25,00
25	Монтаж світильників	шт.	25,00
26	Врізування у діючу систему каналізації	шт.	5,00
27	Врізування у діючу систему водопостачання	шт.	5,00
28	Прокладання трубопроводу у стінах труб 20-50мм ППР	м/п	25,00
29	Монтаж електробойлера	шт.	5,00
30	Монтаж гіпсокартон вологостійкий	м2	10,00
31	Монтаж кранів підключення водопостачання	шт.	15,00
32	Монтаж умивальника у комплекті	шт.	5,00
33	Монтаж унітаза у комплекті	шт.	5,00
34	Прокладання електромережі	м/п	575,00
35	Установка автомата А16	шт.	15,00
36	Встановлення установочна коробка UG 66 для цегляної стіни 61/66, без гвинтів	шт.	75,00
37	Установка електрощита на 4 модуля	шт.	5,00
38	Установка розетки подвійні із заземленням	шт.	5,00
39	Установка розетки одинарні із заземленням	шт.	40,00
40	Установка вимикач двох клавішний	шт.	10,00
41	Установка вимикач одно клавішний	шт.	5,00
42	Укладання ламінату	м2	135,00
43	Монтаж плінтуса пластикового	м/п	150,00
44	Прокладання електрокабеля у штробах	м/п	400,00

45	Прокладання електрокабеля у коробі	м/п	100,00
46	Встановлення LED світильників	шт.	25,00
47	Демонтаж врізаної шафи 80/80см	шт.	10,00
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ			
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ:			
1	Блоки дверні металопластикові 80/2005см	шт.	15,00
2	Блоки дверні металопластикові 60/2005см	шт.	5
3	Піна монтажна	шт.	5
4	Цемент м-500	кг	1500
5	Пісок із фракцією 0.3- 0.8мм	м3	2
6	Пісок будівельний	м3	3
7	Сітка скляна будівельна щільність 120г/см2	м2	500
8	Вапно (5 кг)	мішок	5
9	Грунтовка глибокого проникнення(10л)	шт	15
10	Шпаклівка гіпсова стартова(25кг)	шт	40
11	Шпаклівка гіпсова фініша (20кг)	шт	15
12	Папір шліфувальний ,P120	м2	15
13	Фарба для стін (10л) водоемульсійна ,біла	шт	15
14	Керамічна плитка для облицювання поверхонь стін,колір-світло-коричневий	м2	37,5
15	Плитка керамічна для підлоги,колір-коричневий	м2	35
16	Суміш клейова для керамічної плитки(25кг)	шт	25
17	Шпорування для швів(2кг),колір- графіт	шт	10
18	Хрестики для плитки	упак	5
19	Подвійна цегла керамічна	шт.	375
20	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані(3м)	шт	10
21	Кутник пластиковий перфорований 90 градусів 2,5 м	шт.	70
22	Ролети віконні тканинні 1400мм*890мм	м2	25
23	Вентилятор витяжний діаметром 100мм	шт.	5
24	Унітаз компакт фаянсовий з косим випуском	шт. .	5
25	Тумба під мийку з ДСП 400мм*400 мм	шт.	5
26	Сифон до мийки подвійний універсальний	шт.	5
27	Змішувач для кухні,матеріал-хром	шт.	5

28	Шланг для води 50см	шт.	15
29	Бойлер сухий тент 50л	шт.	5
30	Силікон білий 310мл	шт.	5
31	Труба каналізаційна ПВХ 110x1000x3,2 SN8 ASG	п/м	5
32	Труба каналізаційна ПВХ діаметром 50	м/п	10
33	Трійник каналізаційний ПВХ діаметром 100мм/100мм/100мм	шт.	5
34	Трійник каналізаційний ПВХ діаметром 100мм/50мм/100мм	шт.	5
35	Трійник 16мм/16мм/16мм для метало пластикових труб	шт.	10
36	Наконечник гільза зовнішній 16/15 для метало пластикових труб	шт.	15
37	Наконечник гільза внутрішній 16/15 для метало пластикових труб	шт.	10
38	Кран шаровий латунний діаметром 15мм	шт.	10
39	Труба метало пластикова діаметром 16мм	м/п	50
40	Коліно каналізаційна ПВХ 110мм/50мм/45градусів	шт.	5
41	Коліно каналізаційне ПВХ діаметром 50мм/90	шт.	10
42	Гіпсокартон для стін вологостійкий товщиною 2000/1200/12,5мм	шт.	10
43	Профіль оцинкований для гіпсокартона UD 3м	шт.	10
44	Профіль оцинкований для гіпсокартона CD-60 (045мм- 4м)	шт.	10
45	Саморізи для металевих профілів 3,5/25мм	шт.	300
46	Світильники LED,стельовий	шт.	25
47	Кабель ВВГ н г-LS-П 2/2.5	м/п	150
48	Кабель ВВГ н г-LS-П 3/4	м/п.	100
49	Провід ШВВП 2/1.5	м/п	150
50	Провід ШВВП 3/1.5 мідний	м/п	175
51	Щиток зовнішній на 4модулів.	шт.	5
52	MC106A автоматичний вимикач In=6A,1п,С, 6КА,1м.	шт.	15
53	Короб для силового кабелю пластиковий 25мм*25мм	м/п	55
54	Розетка електрична подвійна з заземленням	шт.	10
55	Розетка електрична одинарна з заземленням,	шт.	40

56	Вимикач електричний одно клавiшний , без пiд свiтки	шт.	5
57	Вимикач двох клавiшний , без пiд свiтки	шт.	10
58	Установочна коробка UG 66 для цегляної стiни 61/66, без гвинтiв	шт.	100
59	Ламiнат 32/33 клас 8/10/12мм	м2	135
60	Пiдкладка пiд ламiнат	м2	135
61	Плiнтус пластиковий ПВХ	м/п	150
62	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт.	250
63	Комплект заглушок для плiнтуса пластикового	упаковка.	10
64	Кут зовнiшнiй для плiнтуса пластикового	шт.	25
65	Кут внутрiшнiй для плiнтуса пластикового	шт.	70
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО ВАРТОСТI МАТЕРIАЛIВ:			
ЗАГАЛЬНI ВИТРАТИ :			

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ЛОТ 2

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецькій обл.

По об'єкту: Гуртожиток Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу, вул. Пилипа Орлика 3, м. Чернівці.

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм / Кількість
1	2	3	4
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ :			
1	Демонтаж дерев'яних віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	2,00
2	Встановлення віконних блоків з метало пластику 1300мм*1350мм	шт.	2,00
3	Знімання дерев'яних дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	2,00
4	Знімання дерев'яних дверних наличників	м/п	10,00
5	Розбирання покриття підлоги з керамічної плитки	м2	40,00
6	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	40,00
7	Розбирання облицювальних стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,00
8	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	28,00
9	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених до фарбування	м2	115,00
10	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	33,00
11	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші, товщиною 5 мм	м2	20,00
12	Заповнення дверного отвору блоками у кам'яних стінах	м2	4,60
13	Ремонт штукатурки укосів плоских	м/п	20,00

14	Монтаж дверей метало пластикових 900мм*2050мм	шт	2,00
15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м/п	20,00
16	Фарбування укосів водоемульсійними сумішами по штукатурці	м/п	20,00
17	Облицювання поверхонь підвіконня керамічними глазурованими плитками	м/п	2,70
18	Установлення ролетів тканинних	шт.	4,00
19	Очищення приміщення від сміття	м2	30,00
20	Демонтаж електричного бойлера	шт.	1,00
21	Монтаж електричного бойлера	шт.	2,00
22	Демонтаж кухонних мийок	шт.	2,00
23	Монтаж кухонних мийок	шт.	4,00
24	Монтаж змішувачів до кухонних мийок	шт.	4,00
25	Демонтаж перегородки з металевого огороження 2100мм*2050мм	шт.	4,31
26	Монтаж кухонної витяжки над варильною поверхнею плити	шт.	2,00
27	Врізування в діючі мережі водопостачання з поліпропіленових труб	шт.	1,00
28	Врізання в діючу каналізацію з чавунних труб діаметром 100мм	шт.	1,00
29	Демонтаж каналізації стін з чавунних труб діаметром 50мм	м/п	3,50
30	Демонтаж ревізії для каналізації чавунної діаметром 100мм	шт.	1,00
31	Монтаж ревізії для каналізації поліхлорвінілових труб діаметром 100мм	шт.	1,00
32	Монтаж каналізаційних поліхлорвінілових труб діаметром 50мм	м/п	14,00
33	Установка автоматичних вимикачів однополюсних А16-25.	шт.	4,00
34	Монтаж електричних розподільних коробок	шт.	15,00
35	Прокладання електромережі в коробі	м/п	65,00
36	Підключення силового кабелю до діючої мережі енергопостачання	м/п	1,00
37	Встановлення світильників стельових	шт.	4,00
38	Монтаж електричних вимикачів утопленого типу	шт.	2,00
39	Монтаж електричних розеток одинарних ,утопленого типу	шт.	13,00
40	Монтаж електричного щита зовнішнього на 4 модулі	шт.	1,00
41	Прокладання трубопроводів холодної та гарячої води з поліпропіленових труб 20-50мм	м/п	35,00

42	Фарбування радіаторів чавунних на 12 секцій	шт.	2,00
43	Фарбування металевих труб опалення	м/п	18,00
44	Шпаклювання стелі та стін	м2	120,00
45	Монтаж пінопластового стельового плінтуса	м/п	18,00
46	Монтаж плінтусу підлоги з керамічної плитки висотою 120мм	м/п	35,00
47	Фарбування водоемульсійними сумішами стін та стелі по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених до фарбування	м2	120,00
48	Свердління отвору у стіні для витяжки 110мм	шт.	1,00
49	Прокладання трубопроводів вентиляції з пластикових труб діаметром 100мм	м	10,00

ВСЬОГО :

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ :

1.	Шпаклівка гіпсова стартова (30кг)	шт.	10
2.	Сітка скляна будівельна	м2	120
3.	Суміш самовирівнювальна(25кг)	шт	12
4.	Грунтовка адгезійна (10л)	шт	5
5.	Суміш ремонтна цементно-пісчана	кг	60
6.	Плитка для підлоги керамічна, колір-сірий	м2	48
7.	Суміш клейова для керамічної плитки(25кг)	шт.	28
8.	Шпарування для швів керамічної плитки ,світло-сіра(2кг)	шт	7
9.	Плитка керамічна глазурована для внутрішнього облицювання стін, світло-коричневий колір	м2	38
10.	Ролети віконні тканинні (650мм/1350мм)	шт	4
11.	Дисперсія водоемульсійна (10л)	шт.	3
12.	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані 3м	шт.	3
13.	Шпаклівка мінеральна фінішна (20кг)	шт.	2
14.	Стельовий плінтус пінопластовий 2000мм/85мм/85 мм	шт.	10
15.	Клей для стельових плінтусів пінопластових	шт	1
16.	Піна монтажна	шт.	3
17.	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний М100	м3	1,5
18.	Папір шліфувальний	м2	4
19.	Грунт - фарба біла по металу	кг	5
20.	Металопластикові двері міжкімнатні 900мм/2005мм	м2	2,43
21.	Металопластикові вікна 4-ри або 5-ти камерні, енергозберігаючий склопакет 1300мм*1350мм	м2.	3,51
22.	Вимикач електричний одно клавішний,утопленого типу	шт.	2

23.	Розетка електрична подвійна з заземленням,утопленого типу	шт.	7
24.	Розетка електрична одинарна з заземленням,утопленого типу	шт.	6
25.	Установочна електрична коробка,пластикова	шт.	15
26.	Щит зовнішній електричний на 4 модулі	шт.	1
27.	Кабель мідний ВВГНГ-LS-П 3/2.5мм	м/п	65
28.	Кабель мідний силовий ВВГнг 3/10мм	м/п	1
29.	Світильник світлодіодний 18-20 Вт,стельовий	шт.	4
30.	Коліно поліхлорвінілове каналізаційне 50/90	шт.	4
31.	Коліно поліхлорвінілове каналізаційне 50/45	шт.	3
32.	Трійник поліхлорвінілове каналізаційний 50/50/45	шт.	3
33.	Трійник поліхлорвінілове каналізаційний 50/50/90	шт.	1
34.	Редукція поліхлорвінілове каналізаційна діаметром 100мм	шт.	1
35.	Труба поліхлорвінілова каналізаційна діаметром 50мм	м/п	14
36.	Перехідник каналізаційний ремонтний з чавунної на пластикову трубу діаметром 50мм	шт.	1
37.	Електричний бойлер 50л ,1,5 кВт(тен сухий)	шт.	1
38.	Труба ППР поліпропіленова діаметром 20мм	м/п	35
39.	Трійник ППР поліпропіленовий діаметром 20мм	шт.	3
40.	Голендер латунний діаметром 15мм	шт.	2
41.	Кліпси для кріплення поліпропіленових труб ППР діаметром 20мм	шт.	6
42.	Коліно настінне поліпропіленове діаметром 20-1/2 внутрішня різьба	шт.	10
43.	Коліно поліпропіленове діаметром 20/45	шт.	6
44.	Коліно поліпропіленове діаметром 20/90	шт.	20
45.	Кріплення бойлера	шт.	2
46.	Муфта поліпропіленова діаметром 20мм	шт.	2
47.	Муфта латунна діаметром 15мм	шт.	2
48.	Кран поліпропіленовий діаметром 20мм	шт.	4
49.	Перехід Американка діаметром 15мм	шт.	2
50.	Мийка кухонна одинарна, з нержавіючої сталі 380мм*380 мм	шт.	4
51.	Тумба під мийку з ДСП 400мм*400 мм	шт.	4
52.	Сифон до мийки подвійний універсальний	шт.	4
53.	Змішувач для хромований для кухні	шт.	4
54.	шланг для води (антикорозійний) довжиною 60см	шт.	8
55.	Кран підключення кутовий діаметром 15мм	шт.	8

56.	Кран для підключення водопостачання для пральної машини	шт.	2
57.	Витяжка кухонна 600мм*750мм	шт.	2
58.	Вентиляційний канал круглий діаметром 100мм	м/п	10
59.	Заслонка для вентиляційного каналу діаметром 100мм	шт.	1
60.	Кріплення для вентиляційного каналу 100/500мм	шт.	8
61.	З'єднувальне коліно 100/90мм для вентиляції	шт.	2
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ:			
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ :			

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ЛОТ 3**

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецькій обл.

По об'єкту: Гуртожиток Чернівецького медичного коледжу Буковинський державний медичний університет

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм / Кількість
1	2	3	4
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ :			
1	Знімання закслених дерев'яних віконних рам	м2	12,00
2	Демонтаж дерев'яних віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6,00
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	23,00
4	Знімання дерев'яних дверних наличників	м	115,00
5	Монтаж дверних блоків з МДФ 900мм/2005мм	шт	23,00
6	Монтаж віконних метало пластикових блоків	шт	6,00
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	110,00
8	Монтаж електробойлера 100л	шт	1,00
9	Монтаж електробойлера 50л	шт	1,00
10	Підключення холодної та гарячої води	м/п	45,00
11	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	180,00
12	Фарбування водоемульсійними сумішами стін підготовлених до фарбування	м2	180,00
13	Фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених до фарбування	м 2	68,00
14	Високоякісне фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м/п	160,00

15	Демонтаж змішувачів до умивальників	шт	6,00
16	Монтаж змішувачів до умивальників	шт	6,00
17	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт	16,00
18	Прокладання електромережі у коробі	м/п	45,00
19	Установка автоматів А16	шт	2,00
20	Ремонт штукатурки укосів плоских	м/п	160,00
21	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м/п	160,00
22	Демонтаж мийки кухонної	шт	1,00
23	Демонтаж змішувачів для кухні	шт	1,00
24	Монтаж змішувачів для кухні	шт	1,00
25	Очищення приміщення від сміття	м2	220,00
26	Встановлення кухонних витяжок	шт	1,00
27	Монтаж каналізаційних труб	м/п	15,00
28	Влаштування бетонної стяжки товщиною до 50мм	м 2	6,00
29	Монтаж цегляної перегородки	м 2	8,00
30	Монтаж металопластикових дверей 800мм/2000мм	шт	1,00
31	Розбирання облицювальних стін з керамічних глазурованих плиток	м 2	15,00
32	Розбирання керамічних глазурованих плиток із підлоги	м2	12,00
33	Монтаж глазурованих плиток на підлогу	м2	12,00
34	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	20,00
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1м2 до 7шт.	м2	40,00
36	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші, товщиною 5 мм	м2	12,00
37	Монтаж душевого піддона (в комплекті)	шт	1,00
38	Влаштування підвіконників	шт	6,00
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ			
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ:			
1.	Бойлер електричний 100л , 2кВт, сухий тент	шт	1,00
2.	Бойлер електричний 50л, 2 кВт, сухий тент	шт	1

3.	Кран шаровий бронзовий діаметром 20мм	шт	4
4.	Кран пластиковий діаметром 1/2	шт	4
5.	Труба поліпропіленова діаметром 20мм	м/п	45
6.	Коліно поліпропіленове діаметром 25мм/90	штг.	18
7.	Коліно поліпропіленове діаметром 25мм/45	штг	16
8.	Трійник поліпропіленовий діаметром 20мм	шт	12
9.	Кліпси для кріплення пластикових труб 20мм	шт	8
10.	Провід мідний ШВВП 3*2.5мм	м/п	35
11.	Кабель-канал пластиковий 25мм*25мм	м/п	35
12.	Автоматичний вимикач однополюсний А16	шт	2
13.	Кран бронзовий шаровий діаметром 1/2/1/2	шт	4
14.	Розетка електрична одинарна з заземленням	шт	2
15.	Вимикач електричний двох клавішний	шт	1
16.	Вимикач електричний одно клавішний	шт	1
17.	Установочна коробка пластикова 60мм	шт	5
18.	Міжкімнатні двері 800мм/2005мм МДФ, коробка дверна, замок врізний під ключ, лиштва дверна.	шт	23
19.	Вікно металопластикове 4-х,5-ти камерний профіль ,1400мм/1500мм	шт	6
20.	Підвіконники пластикові ширина 40см	м/п	8

21.	Металопластикові двері 700мм/2000мм,4-х,5-ти камерний профіль	шт	1
22.	Піна монтажна	шт	15
23.	Шпаклівка гіпсова стартова(25кг)	шт	70
24.	Сітка штукатурна, пластикова	м2	200
25.	Грунтовка глибокого проникнення(10л)	шт	5
26.	Пластиковий уголок для мокрої штукатурки 3м	м/п	115
27.	Шпаклівка фінішна гіпсова(20кг)	шт	12
28.	Фарба інтер'єрна для стелі та стін(10л),біла	шт	6
29.	Плитка керамічна глазурована для внутрішнього оздоблення підлоги,колір-сірий	м2	12
30.	Клеюча суміш для плитки (25кг)	шт	8
31.	Шпорування для швів(2кг)	шт	3
32.	Плитка керамічна для стін,колір-світло-сірий	м2	40
33.	Папір шліфувальний	м/п	35
34.	Змішувач для умивальників,матеріал-хром	шт	6
35.	Змішувач для душу із лійкою,матеріал-хром	шт	1
36.	Сифон для умивальників універсальний ,пластиковий	шт	6
37.	Сифон для душевого піддона	шт	1
38.	Душовий піддон акриловий 900мм/900мм	шт	1
39.	Витяжний вентилятор діаметром 100мм	шт	1

40.	Силікон 310мл	шт	1
41.	Кран кутовий підключення діаметром 20мм	шт	12
42.	Планка під змішувач пластикова 1/2	шт	1
43.	Ексцентрики латунні діаметром 1/2	шт	2
44.	Трійник каналізаційний пластиковий 50мм/90/50	шт	6
45.	Каналізаційна труба пластикова діаметром 50мм	м/п	15
46.	Коліно каналізаційне пластикове діаметром 50мм/90	шт	7
47.	Заглушка під 50 каналізаційну трубу	шт	2
48.	Тумба з мийкою кухонною (тумба, мийка)	шт	1
49.	Витяжка кухонна 600мм*500мм	шт	1
50.	Шланг 1/2 для підключення води 50см	шт	12
51.	Цемент м-500 (25кг)	шт	6
52.	Пісок кварцевий	кг	500
53.	Цегла керамічна одинарна 250/120/65	шт	260
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ:			
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ :			

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ЛОТ 4**

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецькій обл.

По об'єкту: ОКУ "Чернівецький обласний центр соціально -психологічної допомоги" м. Чернівці, вул. Івана Підкови, 11

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм / Кількість
1	2	3	4
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ :			
1.	Демонтаж дерев'яної перегородки в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах 3900мм/2750мм	шт.	8
2.	Монтаж метало пластикової конструкції 3900мм/2750мм із міжкімнатними дверима 800мм/2000мм	шт.	6
3.	Монтаж метало пластикових міжкімнатних дверей 900мм/2005мм	шт.	1
4.	Заповнення дверного прорізу по ширині 350мм газ блоками	м2	6
5.	Монтаж метало пластикових дверей 800мм/2005мм	шт.	1
6.	Демонтаж пластикової ламберії	м2	50
7.	Монтаж стелі підвісної стелі типу АМСТРОНГ	м2	122
8.	Дефектування стін	м2	160
9.	Шпаклювання стін	м2	160
10.	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	60
11.	Ремонт штукатурки укосів плоских	м/п	100
12.	Демонтаж дерев'яної підлоги на лагах	м2	130

13.	Часткова заміна дерев'яних лаг (70мм/150 мм, довжиною 4200мм)	шт.	21
14.	Демонтаж лінолеуму із підлоги	м2	153
15.	Фарбування стін водоемульсійними сумішами	м2	192
16.	Монтаж дерев'яної підлоги з дошки товщиною 40мм	м2	130
17.	Фарбування дерев'яної підлоги масляними фарбами	м2	130
18.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші на підлогу в кухні	м2	30
19.	Очищення приміщення від сміття	м2	180
20.	Установлення рошетів типу день-ніч 1460мм*860мм	шт.	14
21.	Фарбування чавунного радіатора з попереднім очищенням	шт.	7
22.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків металевих	м/п	18
23.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на стінах	м/п	15
24.	Фарбування металевих труб опалення масляними фарбами	м/п	50
25.	Демонтаж робочої частини кухні	м/п	12
26.	Монтаж мийки кухонної з тумбою	шт.	2
27.	Монтаж кухонного змішувача	шт.	2
28.	Демонтаж електричного бойлера на 100л	шт.	1
29.	Монтаж електричного бойлера на 100л	шт.	2
30.	Підключення холодної та гарячої води трубами з поліпропілену	м/п	45
31.	Монтаж умивальника фаянсового	шт.	1
32.	Демонтаж світильників стельових	шт.	7
33.	Монтаж світильників стельових (панель в конструкцію армстронг 600/600 мм 40W 6000k Економ	шт.	7
34.	Монтаж світильників стельових 40W 6000k	шт.	2
35.	Врізка у діючу каналізацію діаметром 100мм	шт.	4
36.	Прокладання каналізації з пхв труб по стінам	п/м	12
37.	Врізка у діючі мережі водопостачання	шт.	2
38.	Встановлення кухонної робочої частини	шт.	12

39	Підключення електричних плит на кухні	шт.	2
40	Прокладання електромережі при схованому прокладанні	п/м	90
41	Прорізування шт. роб в стінах для прокладання електромережі	шт.	40
42	Монтаж установочної пластикової коробки для електромережі	шт.	10
43	Монтаж роздільної пластикової коробки для електромережі	шт.	2
44	Монтаж розетки електричної одинарної із заземленням утопленого типу	шт.	8
45	Монтаж електричного вимикача двох клавішного із заземленням утопленого типу	шт.	3
46	Установка автоматичного електричного вимикача А16	шт.	3
47	Установка внутрішнього щитка на 16 модулів	шт.	1
48	Монтаж витяжного зонта над варочними плитами на кухні	шт.	2
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ			
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ:			
49	Металопластикова конструкція 3900/2750см з дверним прорізом 900/1800 см та вікно 950/900см	шт.	6
50	Металопластикові двері 900/205см	шт.	1
51	Металопластикові двері 800/205см	шт.	1
52	Грунтовка глибокого проникнення(10л)	шт.	10
53	Шпаклівка гіпсова стартова(30кг)	шт.	40
54	Шпаклівка гіпсова фінішна(20кг)	шт.	21
55	Перфоровані штукатурні кутники	м/п	18
56	Сітка штукатурна металева 25x12 мм, 0,56 мм, 1,0x30 м, сталь	м2	60
57	Розчин цементно-вапняний для штукатурки М100	м3	2,8
58	Фарба водоемульсійна біла (14кг)	шт.	4
59	Дошка для підлоги шпунтована 35/160/3000мм	м2	140
60	Самонаріз чорний по дереву 3.5/52 (500шт)	У-пак.	4
61	Шуруп для деревної підлоги HW-F 3/5/50мм, жовтий цинк	У-пак.	3

62	Дерев'яні лаги 70мм/150мм	м/п	84
63	Фарба для дерев'яної підлоги червоно-коричнева	кг	60
64	Плитка для підлоги керамічна	м2	33
65	Суміш клейова для плитки(25кг)	шт.	10
66	Шпарування для швів(2кг)	шт.	5
67	Плитка керамічна глазурована для внутрішнього облицювання стін на робочій частині кухні	м2	20
68	Релети тканинні віконні(1,46*0,86)	шт.	14
69	Грунт фарба біла по металу	кг	20
70	Шланг ½ для підключення води 50см	шт.	6
71	Мийка кухонна з нержавійки 500мм	шт.	2
72	Сифон для мийни	шт.	2
73	Бойлер електричний 100л,2кВт, сухий тент	шт.	1
74	Кран латунний діаметром 1/2	шт.	4
75	Труба поліпропиленова діаметром 20мм	м/п	45
76	Коліно поліпропиленове діаметром 25мм/90	шт.	12
77	Коліно поліпропиленове діаметром 25мм/45	шт.	8
78	Трійник поліпропиленовий діаметром 20мм	шт.	10
79	Кліпси для поліпропиленових труб діаметром 20мм	шт.	6
80	Крани латунний діаметром 1/2	шт.	6
81	Світильники LED,24 Вт,стельовий	шт.	7
82	Канальний вентилятор ВКМС 200	шт.	1
83	Труба каналізаційна поліхлорвинилова діаметром 50мм	м/п	12
84	Коліно каналізаційне поліхлорвинилова діаметром 50мм/90	шт.	6
85	Коліно каналізаційне поліхлорвинилове діаметром 50мм/45	шт.	8
86	Трійник поліхлорвиниловий діаметром 50мм	шт.	2
87	Перехідник пластиковий на метал 100мм на 50мм	шт.	2
88	Провід мідний ШВВП 3*2.5мм	м/п	40
89	Провід мідний ШВВП 2/1.5мм	м/п	50
90	Зонт витяжний кухонний з нержавіючої сталі 900мм	шт.	2

91	Автоматичний вимикач А16	шт.	2
92	Розетка електрична подвійна з заземленням	шт.	8
93	Розетка електрична одинарна з заземленням	шт.	2
94	Вимикач електричний двох клавішний	шт.	2
95	Вимикач електричний одно клавішний	шт.	1
96	Щиток для автомата на 16 модулів	шт.	1
97	Установочна коробка UG 66 для цегляної стіни 61/66, без гвинтів	шт.	15
98	Плівка мембранна для гідроізоляції	м ²	2
99	Суміш для мурування газ блоків(25кг)	шт.	2
100	Гіпс будівельний(30кг)	шт.	1
101	Піна монтажна	шт.	10
102	Газ блок для перегородок 600мм/200мм/100мм	шт.	50
103	Фарба водоемульсійна з кольором (14кг)	шт.	4
104	Підвісна стеля плита Armstrong (600*600*13мм) плита (уп18шт/6.48м2)	м ²	124
105	Підвісна стеля профіль LSG 3.6м профіль основний білий (0.24мм)	шт.	29
106	Підвісна стеля профіль LSG 1.2м профіль основний білий (0.24мм)	шт.	140
107	Підвісна стеля профіль LSG 0.6м профіль основний білий (0.24мм)	шт.	198
108	Підвісна стеля профіль LSG 3м профіль основний білий (0.24мм)	шт.	27
109	Підвісна стеля профіль Armstrong пружина для підвіс	шт.	138
110	Підвісна стеля профіль Armstrong с стрижень гачок L-250	шт.	138
111	Г/К СИСТЕМИ комплектуючої МВ Штир (петля) до підвісу 250мм	шт.	138
111	Шуруп з дюбелем 6*60 забивний з комірцем та шурупом з потайною головкою (100шт)	упаковка	2
112	Шуруп з дюбелем 6*40 забивний з комірцем та шурупом потайною головкою (100шт)	упаковка	2
113	Скло сітка 160г/м2 комірка 5*5мм рулон 50м біла	упаковка	3
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ:			
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ :			

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ЛОТ 5**

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецькій обл.

По об'єкту: Гуртожиток Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм / Кількість
1	2	3	4
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ :			
1.	Демонтаж дверних блоків в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах 800мм*2050мм	шт.	25
2.	Монтаж дверних блоків з метало пластику міжкімнатних в кам'яних стінах 800мм*2050мм	шт.	14
3.	Монтаж дверних блоків з метало пластику міжкімнатних в кам'яних стінах 600мм*2050мм	шт.	5
4.	Розбирання покриття підлоги з керамічної плитки	м2	17,5
5.	Улаштування покриття підлоги керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,5
6.	Розбирання стінових облицовальних керамічних глазурованих плиток	м2	66
	Облицовання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	75
8.	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	75
9.	Дефектовка стін та стелі	м2	500

10.	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та стелі по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених до фарбування	м2	500
11.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші, товщиною 5 мм	м2	17,5
12.	Ремонт штукатурки укосів плоских	м/п	146
13.	Високоякісне фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м/п	146
14.	Реставрація підвіконників бетонних 40/2010мм	шт.	10
15.	Фарбування радіаторів чавунних	шт.	10
16.	Очищення приміщення від сміття	кг	1000
17.	Демонтаж шпалер винілових із стін	м ²	340
18.	Демонтаж піддонів для душу сталевих	шт.	2
19.	Монтаж душового акрилового піддона (в комплекті)	шт.	5
20.	Демонтаж електричного бойлера	шт.	1
21.	Монтаж електричного бойлера 100л	шт.	4
22.	Демонтаж металевої решітки витяжки	шт.	5
23.	Монтаж решітки з витяжним вентилятором діаметром 100мм	шт.	5
24.	Демонтаж умивальників у комплекті	шт.	5
25.	Монтаж умивальників фаянсових	шт.	5
26.	Монтаж змішувачів до умивальників	шт.	5
27.	Монтаж змішувачів до душу	шт.	5
28.	Монтаж каналізаційних труб (50)	м/п	45
29.	Прокладання електромережі	м/п	335
30.	Встановлення світильників	шт.	20
31.	Монтаж вимикачів	шт.	15
32.	Монтаж розеток	шт.	30
33.	Монтаж електричного щитка внутрішнього на 24 модулі	шт.	1
34.	Установка автоматів А16, 25.	шт.	5
35.	Монтаж розподільних коробок	шт.	60
36.	Підключення холодної та гарячої води	м/п	61
37.	Демонтаж унітазів	шт.	5
38.	Монтаж унітазів у комплекті	шт.	5
39.	Демонтаж чавунних каналізаційних труб	м/п	21

40.	Улаштування покриття плити вологостійкої 10/1250/2500мм	м ²	163
41.	Укладання ламінату	м ²	163
42.	Монтаж плінтуса	м/п	175
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ			
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ:			
1	Металопластикові двері 600мм/2005мм	м2	5,15
2	Металопластикові двері 800мм/2005мм	м2	24,6
3	Піна монтажна універсальна	шт.	7
4	Плитка для підлоги керамічна, колір-коричневий	м ²	17,5
5	Суміш клейова (25кг)	шт.	30
6	Шпарування для швів (вологостійка 5кг)	шт.	3
7	Хрестики пластикові монтажні 1.5мм	уп-ка	3
8	Плитка керамічна глазурована для внутрішнього облицювання стін, колір-світло-коричневий	м ²	76
9	Цемент М-500 (25кг)	мішок	9
10	Пісок річковий	м3	0,64
11	Папір шліфувальний	м/п	9
12	Шпаклівка гіпсова стартова (25кг.)	шт.	35
13	Грунтовка глибокого проникнення	л	80
14	Пластиковий кутик для мокрої штукатурки 3м	шт.	40
15	Фарба інтер'єрна для стелі та стін (14 кг)	шт.	12
16	Грунт - фарба біла по металу (2,8кг.)	кг.	3
17	Універсальний пігмент еконцентрат 100мл	шт.	4
18	Піддон акриловий для душу 800мм*800мм	шт.	3
19	Сифон до піддону	шт.	3
20	Змішувач для душу в комплекті з лійкою та шлангом для душу	шт.	3
21	Умивальник фаянсовий 2000/ 55/44 с/о	шт.	3
22	П'ядистал фаянсовий для умивальника	шт.	4
23	Кріплення умивальника ексцентриками болтами 8x140мм	шт.	5
24	Сифон умивальника універсальний УЩ11 40/50	шт.	4
25	Змішувач для умивальника	шт.	3
26	Труба поліпропіленова діаметром 20мм	м/п	68
27	Трійник поліпропіленовий діаметром 20мм	шт.	20

28	Силікон білий 310мл	шт.	2
29	Кран шаровий латунний 1/2/1/2	шт.	15
30	Бойлер електричний 100л,2кВт, сухий тен	шт	3
31	Голендер ВН ½* латунний	шт	8
32	Коліно поліпропіленове діаметром 20мм/1/2	шт.	20
33	Коліно поліпропіленове діаметром 20мм/45	шт.	25
34	Коліно поліпропіленове діаметром 20мм/90	шт.	40
35	Кріплення бойлера	шт.	5
36	Муфта поліпропіленове діаметром 20 мм	шт.	5
37	Муфта бронзова ½ +1/2	шт.	10
38	Кран поліпропіленовий діаметром 20мм	шт.	6
39	Кран АМЕРИКАНКА для метало пластикових труб ½* ½	шт.	6
40	Коліно установочне настінне для метало пластикових труб ½	шт.	8
41	Планка для душу поліпропіленовий ½	шт.	5
42	Коліно каналізаційне поліхлорвінілове діаметром 50мм/90	шт.	13
42	Коліно каналізаційне поліхлорвінілове діаметром 50мм/45	шт.	22
44	Трійник каналізаційний поліхлорвинилове діаметром 50мм/45	шт.	8
45	Перехід з пластику на метал 100мм/50ммсталевий	шт.	6
46	Труба каналізаційна поліхлорвинилова діаметром 50мм, довжина 500мм	шт.	22
47	Кабель мідний ВВГ н г-LS-П 2/2.5мм	м/п	228
48	Кабель мідний ВВГ н г-LS-П 3/1	м/п	46
49	Кабель мідний ВВГ н г-LS-П 2/1	м/п	59
50	Кабель силовий мідний 3/10мм	м/п	1
51	світильник світлодіодний 18-20 Вт,стельовий	шт.	20
52	Розетка електрична подвійна з заземленням,утопленого виду	шт.	10
53	Розетка електрична одинарна з заземленням,утопленого виду	шт.	20
54	Вимикач електричний одно клавішний , без під світки	шт.	10

55	Вимикач електричний двох клавiшний , без під світки	шт.	10
56	Установочна коробка UG 66 для цегляної стiни 61/66, без гвинтiв	шт.	60
57	Шина нуль в комбiнацiї DIN-ІЗОЛ «стiйка» ШНИ-8x12-12-КС-С ІЕК	шт.	2
58	MC106A автоматичний вимикач Іп=16А, Іп,С, 6КА,1м	шт.	5
59	VU60UA ЩИТ на 24 модулiв, в/у з металевими дверима, без клем. VOLTA	шт.	1
60	Клемна колодка захищена 12 полюсiв	комп.	1
61	Унiтаз в комплектi,з косим пiдключенням	шт.	3
62	Шланг гнбкий для води довжиною 50см	шт.	15
63	Пiдкладка пiд ламiнат товщиною 3мм	м ²	163
63	Деревостружчата ОСБ плита i 10/1250/2500мм	шт	53
65	Ламiнат 32/33 клас , товщиною 8/10/12мм	м ²	163
66	Плiнтус пластиковий полiхлорвинiловий	м/п	180
67	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт.	350
68	Комплект заглушок для плiнтуса пластикового	упаковка	21
69	Кут зовнiшнiй для плiнтуса пластикового	шт.	32
70	Кут внутрiшнiй для плiнтуса пластикового	шт.	100
71	З'єднання для плiнтуса пластикового	шт.	40
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ:			
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ :			

Інші вимоги:

- Цінова пропозиція *включає* в себе вартість доставки матеріалів на об'єкт виконання робіт
- Оплата послуг – безготівковий розрахунок за фактом виконаних робіт
- Термін виконання – 3 місяці

Затверджено:

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»

