

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## ЛОТ 1

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Івано-Франківській області

По об'єкту: Торгівельно-економічний коледж Київського національного університету м.Бурштин, вул.Ольги Басараб,1

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм робіт
<b>ЗАГАЛЬНО – БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (туалет)</b>			
<b>ЗАГАЛЬНО – БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (душова)</b>			
1	Демонтаж керамічної плитки підлоги	м2	32
2	Влаштування цементно-пісочної стяжки товщиною 50мм	м2	32
3	Влаштування обмазувальної гідроізоляції	м2	16
4	Влаштування трапів в підлозі	шт	2
5	Демонтаж дерев'яного дверного блоку	шт.	2
6	Демонтаж дерев'яних віконних коробок у кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	1
7	Укладання керамічної плитки з фугуванням швів на підлогу	м2	32
8	Монтаж метало пластикових дверей 2000мм*900мм	шт.	2
9	Монтаж метало пластикового вікна 900мм*470мм	шт.	1
10	Влаштування дверних та віконних відкосів	м/п	18
11	Монтаж конструкції перегородок душових кабін з метало пластикових конструкцій	м2	18
12	Монтаж витяжки (60x 650 )РВ	шт.	1
13	Прокладання повітроводів пластикових діаметром до 200мм	м	12

14	Монтаж змішувачів для душа	шт.	3
15	Монтаж світильників стельових	шт.	4
16	Грунтовка стелі	м2	69
17	Фарбування стін та стелі два рази водоемульсійними фарбами	м2	32
18	Врізування в діючі мережі водопостачання діаметром до 25мм	шт	6
19	Прокладання трубопроводів водопостачання	м	20
20	Демонтаж керамічної плитки з стін	м2	47
21	Вирівнювання стін цементно-пісочними розчинами	м2	87
22	Влаштування керамічної плитки на стіну	м2	50
23	Влаштування керамічної плитки на підлогу	м2	32
24	Грунтування стін	м2	37
25	Очищення приміщення від сміття	м2	32

**ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ:**

1	Плитка керамічна для підлоги , колір-сірий	м2	32
2	Конструкція перегородки металопластикова для душових кабін з дверима, підсилюючими вертикальними профілями	м2	18
3	Метало пластиківі двері 2000ммх900мм, глухі з замком, поріг алюмінієва планка. Профіль 5 камерний. Колір конструкції білий.	м2	1,8
4	Метало пластикове вікно 900мм*470мм, профіль 5 камерний, скління одно камерне, колір конструкції білий.	м2	0,424
5	Витяжка (60х 650 )РВ	шт.	1
6	Клей для плитки (25 кг)	шт.	27
7	Трап підлоговий 600мм	шт	2
8	Кріплення для монтажу метало пластикової конструкції перегородки	шт	6

9	Змішувач для душа, матеріал- хром, в комплекті з душовою лійкою та шлангом для душа	шт	3
10	Грунтівка глибоко проникаюча(10л)	шт	4
11	Фарба акрилова водо дисперсійна вологостійка біла	кг	20
12	Стяжка бетонна B15	м2	1,5
13	Гебо ½	шт	6
14	Труба поліпропіленова діаметром 20мм PN	м	10
15	Коліно поліпропіленове діаметром 20мм/90 PN	шт	12
16	Коліно поліпропіленове діаметром 20мм/45 PN	шт	12
17	Монтажне коліно поліпропіленове діаметром 1/2-20	шт	6
18	Муфта поліпропіленова діаметром 20мм PN	шт	6
19	Світильник герметичний стелбвий	шт	4
20	Розчин цементно-пісочний штукатурний	м3	4,5
21	Плитка керамічна стінова, колір світло-коричневий	м2	50
22	Повітроводи з пластику круглого перерізу, діам.150мм	м	12
23	Фасонні частини(коліно, трійник, анемостат і т.д.) з пластику повітропроводу діам. до 200мм	шт	16
24	Контейнер для сміття 5м3	шт	3
25	Гідроізоляційна суміш однокомпонентна	кг	15
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ НА МАТЕРІАЛИ</b>			
<b>РАЗОМ ВИТРАТ</b>			

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## ЛОТ 2

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Івано-Франківській області

По об'єкту: Вище професійне училище №13, м.Івано-Франківськ,  
вул.Левинського, 10

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм робіт
<b>ВАРТІСТЬ РЕМОНТНИХ РОБІТ:</b>			
1	Демонтаж дерев'яних віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	31
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівлях	м2	69,75
3	Ремонт штукатурки укосів віконних	м	130
4	Влаштування внутрішніх пластикових підвіконників ПВХ	м	43
5	Фарбування укосів водоемульсійними сумішами по штукатурці	м	130
6	Очищення приміщення від сміття	м2	120
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ ПО РЕМОНТНИМ РОБОТАМ :</b>			
<b>ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ :</b>			
1	Фарба водоемульсійна біла (відро 10л)	шт.	4
2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані (3м)	шт.	12
3	Шпаклівка мінеральна гіпсова ( мішок 25 кг)	шт.	90
4	Блоки віконні металопластикові профіль 5-ти або 6-ти камерний, склопакет 2-х камерний	м2	69,75
5	Турбошурупи	шт	372

6	Піна монтажна на пістолет	шт	31
7	Заглушки до ПВХ підвіконника	шт	62
8	Пластикові підвіконники ПВХ ( білі) шириною 350мм	м	47
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ ПО МАТЕРІАЛАМ :</b>			
<b>РАЗОМ ВИТРАТ:</b>			

**Інші вимоги:**

- Цінова пропозиція *включає* в себе вартість доставки матеріалів на об'єкт виконання робіт
- Оплата послуг – безготівковий розрахунок за фактом виконаних робіт
- Термін виконання – 3 місяці

**Затверджено:**

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат» \_\_\_\_\_

