

## Специфікація

### ДОДАТОК А

**Специфікація на надання послуг з проектування  
по об'єкту: «Дообладнання будівлі КНП «Івано-Франківський обласний  
фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради» засобами для  
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  
(ліфт з метало-каркасною шахтою) за адресою; м. Івано-Франківськ, вул. Героїв УПА, 1»**

Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
1. Назва і місце розташування об'єкту	«Дообладнання будівлі КНП «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради» засобами для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (ліфт з метало-каркасною шахтою) за адресою; м. Івано-Франківськ, вул. Героїв УПА, 1»
2. Вихідні дані для проектування	– Чинне завдання на проектування
3. Вид будівництва	Дообладнання будівлі
4. Вид проектування	Індивідуальний проект
5. Стадійність проектування	РП
6. Необхідність виконання інженерних вишукувань	Не потрібно
7. Данні про особливі умови будівництва	Сейсмічність 7 балів
8. Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об'єкту, що проектується	<p>Проектом передбачити дообладнання будівлі із влаштуванням ліфта з метою забезпечення надійного і безпечного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення без зміни функціонального призначення та геометричних параметрів приміщень будівлі.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кількість ліфтів : 1</li> <li>• Місце розташування існуючої шахти ліфта : ззовні будівлі;</li> <li>• Кількість надземних поверхів – 2</li> <li>• Кількість зупинок – 2</li> <li>• Вантажопідйомність – мінімум 450кг</li> <li>• Швидкість руху, м/с – 1,0м/с</li> <li>• Розташування машинного приміщення – над шахтою.</li> <li>• Рівень підлоги зупинки ліфта повинен співпадати із рівнем підлоги коридору.</li> <li>• Мережа електроживлення - 3 фази, 380В, 50Гц.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид дверей ліфтової шахти – протипожежні. Ширина дверей – не менше 900 мм.</li> <li>• Метало-каркасна шахта, одна із сторін – прозора.</li> </ul> <p>Роботи не передбачають змін до архітектурної частини та техніко-економічних показників будинку. Конструктивні елементи будівлі залишаються без змін.</p>
9. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації	Об'єкт, що проектується, відноситься до <b>класу наслідків СС1</b> (уточняється при проектуванні).
10. Вказівки про необхідність: <ul style="list-style-type: none"> <li>– розробки індивідуальних технічних вимог;</li> <li>– розробки окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;</li> <li>– попередніх погоджень проектних рішень;</li> <li>– виконання демонстраційних матеріалів, макетів и т.д.;</li> </ul>	<p>Не потрібне</p> <p>Не потрібне</p> <p>Проектні рішення узгодити с Замовником та при необхідності з іншими установами, організаціями</p> <p>Не потрібне</p>
– виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу	Не потрібне
11. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	<p>Об'єктом робіт є устаткування ліфта та метало-каркасна шахта.</p> <p>Капітальний ремонт включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Розширення дверних прорізів з влаштуванням металевого обрамлення та опорядженням відкосів;</li> <li>• Влаштування залізобетонних фундаментів та приямку для ліфтової шахти;</li> <li>• Виготовлення метало-каркасної ліфтової шахти;</li> <li>• Опорядження ліфтової шахти утепленими сендвіч-панелями, одна із сторін шахти - світлопрозора</li> <li>• Монтаж ліфтового обладнання</li> <li>• Пусконаладжувальні роботи та протоколи електровимірів;</li> </ul>
12. Необхідність технічного захисту інформації	Не передбачається
13. Вимоги щодо доступності маломобільних груп населення	У відповідності діючим в Україні на період проектування нормативним вимогам
14. Дані про види застосування будівельних конструкцій, виробів, імпортного обладнання	<p>Надавати перевагу матеріалам та іншим виробам вітчизняного виробництва.</p> <p>Імпортні матеріали та вироби застосовувати тільки з погодження Замовником.</p>
15. Вимоги щодо енергозбереження та енергоефективності	У відповідності діючим в Україні на період проектування нормативним вимогам
16. Вимоги щодо зовнішніх мереж тепlopостачання	Не передбачається

17. Вимоги щодо внутрішніх систем електропостачання та освітлення	У відповідності діючим в Україні на період проектування нормативним вимогам
18. Вимоги щодо розробки розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»	У відповідності діючим в Україні на період проектування нормативним вимогам
19. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	У відповідності діючим в Україні на період проектування нормативним вимогам
20. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту	У відповідності діючим в Україні на період проектування нормативним вимогам
21. Додаткові вимоги	Згідно додатка до завдання

**Інші вимоги:**

1. Оплата послуг – безготівкова форма, за фактом виконаних робіт;

**Затверджено:**

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат» \_\_\_\_\_

