

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Закарпатській області

По об'єкту: Будинок Культури ,Закарпатська область, м. Тячів вулиця Незалежності 40

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм робіт
1	2	3	4
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ :			
1	Демонтаж ламберії зі стін	м2	74,2
2	Демонтаж багет стелі	м	99,4
3	Демонтаж підшивки стель (ПВХ ламберії зі стель)	м2	202,44
4	Установлення та Демонтаж інвентарних риштувань внутрішніх металевих трубчастих, при висоті приміщень до 6 метрів	м2	200
5	Демонтаж дерев'яного каркаса із рейок стелі	м3	1,4
6	Демонтаж покриттів підлог: ковроліна	м2	119,63
7	Демонтаж покриттів підлог: дощатих окремими місцями	м2	39
8	Демонтаж плінтусів дерев'яних	м	130,9
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах, з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10
10	Демонтаж дверних полотен	м2	19,83
11	Демонтаж наличників	м	48
12	Демонтаж цегляних перегородок	м3	1
13	Демонтаж дерев'яних решіток (заст.)	шт	3
14	Очищення вручну фасадів простих від фарби олійної, перхлорвінілової, з землі та риштувань	м2	19
15	Демонтаж освітлювальних приладів: світильників 600х600	шт	36
16	Демонтаж освітлювальних приладів: вимикачів, розеток	шт	22
17	Демонтаж електропроводки схованої	м	134
18	Демонтаж стільців в актовому залі (заст.)	шт	120
19	Пробивання борозен у цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	134
20	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1
21	Свердлення отворів в стінах цегляних, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу: до 2 м2	м2	16,46
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу: понад 3 м2	м2	3,37

24	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей розбіленим колером, з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	8
25	Улаштування покриттів підвіконників із керамічної плитки на клею	м2	10,2
26	Улаштування дощатих покриттів товщиною, мм, 36, приміщення площею, м2, понад 10	м2	39
27	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих, в один шар, площею покриття, м2, понад 10	м2	281,23
28	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	281,23
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	156,7
30	Установлення прижимних планок	м	10,9
31	Улаштування стяжок: самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,4
32	Улаштування стяжок: самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69, на кожен 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	8,4
33	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2, шт: до 7	м2	8,4
34	Улаштування покриттів східців з керамічних плиток розміром 30x30 на розчині із сухої клеючої суміші. Плінтуси шириною 50 мм	м2	1,33
35	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	289,63
36	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	278,11
37	Фарбування раніше пофарбованих стель водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	45
38	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону поліпшене, стін	м2	24
39	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit": стін	м2	577,8
40	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit": додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2	577,8
41	Декоративне оздоблення поверхонь : клейове	м2	577,8
42	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, поліпшене, по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування: стін	м2	577,8
43	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	160
44	Фарбування раніше пофарбованих стін водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	220,2
45	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь радіаторів та труб	м2	26,2
46	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3
47	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit": відкосів	м2	54
48	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit": додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2	54

49	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, поліпшене, по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування: відкосів	м3	54
50	Забивання борозен в цегляних стінах,	м	132
51	Монтаж укладених по основі підлоги поліетиленових труб діаметром, мм, понад 32 до 50	м	50
52	Затягування проводу в труби: першого проводу перерізом, мм ² , понад 2,5 до 6	м	50
53	Затягування проводу в труби: першого проводу перерізом, мм ² , понад 2,5 до 6	м	34,8
54	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	132
55	Установлення щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні: щитки групові масою, кг, до 3	шт	3
56	Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: вимикачі та перемикачі пакетні 2-х і 3-х полюсні на струм, А, до 25	шт	13
57	Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: штепсельні розетки герметичні та напівгерметичні	шт	42
58	Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: вимикачі утепленого типу при схованій проводці, 2-клавишні	шт	3
59	Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: вимикачі утепленого типу при схованій проводці, 1-клавишні	шт	8
60	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп: в підвісних стелях, кількість ламп, шт, 1	шт	36
61	Навантаження сміття вручну	т	20
62	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	20
63	Установка ґрат жалюзійних площею в світлі, м3, до 0,25	шт	6
64	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	6
65	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм (зашивка сцени)	м2	3,1
66	Монтаж стільців в актовому залі (заст.)	шт	120

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ :

1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,003
2	Плити "Армстронг"	м2	292
3	Плити ОСБі, товщина 12 мм.	м2	286,85
4	Вартість металоконструкцій підвісних стель	м2	289,63
5	Ламінат	м2	286,85
6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0008
7	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект), 5х50 мм	шт	23,25
8	Бензин розчинник	т	0,0844
9	Папір шліфувальний	м2	21,1486
10	Дрантя	кг	0,6516
11	Грунтовки глибокого проникнення	л	95,1808
12	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	398,034

13	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,2981
14	Клей малярний рідкий	кг	9,2448
15	Підложка	м2	286,85
16	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0009
17	Плінтуси для підлог з пластикату в к-ті	м	158,267
18	Ламберія	м2	3,3
19	Грати вентиляційні	шт	6
20	Сітка армуюча	м2	694,98
21	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00004
22	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00002
23	Сталеві деталі риштувань	т	0,06
24	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	168
25	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0672
26	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,004
26	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0102
27	Цвяхи будівельні 1,5x22 мм	кг	0,062
28	Шпаклівка клейова	т	0,505
29	Шпаклівка Ceresit СТ 29	кг	2274,4
30	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,007
31	Плитки керамічні	м2	9,96
32	Плитки керамічні для підвіконників	м2	10,4
33	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	114,5
34	Суміш для шпарування СЕ33	кг	8,66
35	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,1759
36	Лак БТ-577	т	0,0017
37	Біло густотерте цинкове	т	0,0037
38	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006
39	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0016
40	Оліфа комбінована К-2	т	0,003
41	Плити гіпсокартонні товщ. 12,5 мм.	м2	3,15
42	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0103
43	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,9
44	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,3296
45	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0014
46	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 740 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	8,68
47	Щити настилу	м2	11
48	Гофра ф20мм.	м	348
49	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляцією 0,66кВТ., що не розповсюджує горіння з низьким рівнем димовиділення ВВГ нг-нд 4x4,0	м	50
50	Прижимні планки	м	10,9
51	Провід ШВВП 3x2,5	м	412
52	Провід ШВВП 3x1,5	м	100
53	Дерев'яні кутики фігурні	м	6

54	Короб 20x40	м	50
55	Профіль напрямний	м	2,6
56	Профіль стійковий	м	5,4
57	Стрічка армувальна	м	2,6
58	Блоки дверні металопластикові	м2	19,83
59	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	1,4469
60	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм	м	6,18
61	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,028
62	Вода	м3	0,2496
63	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0018
64	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,066
65	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	0,4488
66	Вимикачі 1-х клавішні	шт	8
67	Вимикачі 2-х клавішні	шт	3
68	Щиток 8 модульний	шт	3
69	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,9458
70	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,0324
71	Перемичка заземлювальна	шт	3
72	Бірка маркувальна	100 шт	0,06
73	Дюбель -шуруп (150мм.)	100 шт	0,84
74	Гвинти самонарізні	100 шт	0,5
75	Дюбель 6/42мм.	100 шт	0,1
76	Автомат 16 А	шт	6
77	Автомат 25 А	шт	6
78	Автомат 40 А	шт	1
79	Світлодіодна панель LED3000 Lm 595x595 в "Армстронг"	шт	36
80	Пласмасові хрестики	шт	100
81	Рамки подвійні	шт	16
82	Розетки одинарні	шт	42
83	Дюбель 6x60	шт	800
84	Шуруп по дереву 6x70	шт	2500
85	Піна монтажна	шт	4
86	Коробки монтажні	шт	53
87	Коробки розпаечні	шт	28

Пірчак Альберт,
Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»

