

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для дообладнання будівлі КНП «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (ліфт з метало-каркасною шахтою) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Героїв УПА,1 (вид робіт - реконструкція)

№ п/п	Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт	Одиниця виміру	Об'єм / Кількість
ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ :			
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів, демонтаж вимощення	м3	0,25
2	Розробка ґрунту вручну	м3	14
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,4
4	Засипка основи під фундамент піском	м3	1,05
5	Виготовлення та монтаж арматурного каркасу для бетонної конструкції	м3	4
5	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (залізобетонні плити)	м3	2,805
6	Улаштування бетонного вимощення	м3	1
7	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (ЗД-1)	кг	24,2
8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (ЗД-2)	кг	7,3
9	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (ЗД-3)	кг	103,3
10	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	5,1
11	Фарбування бетонних поверхонь (підлога при-ямка та стіни) олійною фарбою	м2	10,41
12	Гідроізоляція фундаменту і приямку зовнішня	м2	13,2
13	Гідроізоляція фундаменту, приямку внутрішня	м2	13
14	Утеплення покриттів плитами із пінопласту	м2	8,5
15	Шпаклювання поверхонь клей - шпаклівною сумішю	м2	13

16	Шпаклювання поверхонь шпаклівкою	м2	13
17	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плиткою керамічною	м2	5,8
18	Монтаж каркасу шахти	м2	53
19	Ощищення металоконструкцій від корозії металевими щітками	м2	53
20	Грунтування металевих поверхонь	м2	53
21	Облицювання каркасів стін сендвіч-панелями	м2	50,6
22	Поліпшене фарбування металокаркасу в два шари	м2	53
23	Облицювання каркасу покрівлі сендвіч-панелями	м2	6,8
24	Ремонт водостічних труб з помостів	м	6,5
25	Улаштування металевого обрамлення порталу дверей з порогами	кг	192,3
26	Улаштування металевих перемичок	кг	29,2
27	Демонтаж віконних коробок	шт.	2
28	Знімання зашкленених віконних рам	м2	6,6
29	Розбирання цегляних стін	м3	1
30	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з піноблоків	1м3	2,5
31	Просте штукатурення укосів цементно-вапняним розчином	м2	6,5
32	Установлення щитків	шт.	1
33	Демонтаж-монтаж сталевого радіатора опалення	шт.	2
34	Прокладання кабелю	м	25
35	Затягнення кабелю в гофру	м	25
36	Монтаж ліфта пасажирського, в/п 630 кг на 2 зупинки	комплект	1
37	Пусконаладжувальні роботи ліфта пасажирського, в/п 630 кг на 2 зупинки, кінцева перевірка	комплект	1

ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНО БУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ :

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ :

1	Гарячекатна сталь арматурна періодичного профілю, діаметром 8мм, 12мм А500	кг	300
2	Гарячекатна сталь арматурна періодичного профілю діаметром 16мм, 20мм, 22мм А500	кг	400
3	Труба металева квадратна 100ммх100ммх4мм	кг	5

4	Фарба олійна для внутрішніх робіт	кг	2
5	Гідроізоляція обмазувальна однокомпонентна	кг	10
6	Плівка гідроізоляційна в два шари	м2	27
7	Гідроізоляційна мембрана плівка	м2	132
8	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістерольного	м3	0,85
9	Труба металева квадратна 100ммх100ммх4мм	кг	150
10	Труба металева квадратна 100ммх100ммх5мм	кг	1100
11	Сталь кутова 63ммх4мм	кг	82
12	Балка монтажна із гарячекатної сталі	кг	300
13	Сендвіч-панель стінова на основі пінополіізоціонату PIR товщ.100мм з примиканнями	м2	50,6
14	Сендвіч-панель покрівельна на основі пінополіізоціонату PIR товщ.100 мм з примиканнями	м2	6,8
15	Заглушка для водостоку пластикова	шт.	4
16	Ринва водостічна пластикова	м/п	3
17	Труба зовнішньої каналізації поліхлорвинилова діаметром 80мм	м/п	6,5
18	Лійка для водостоку пластикова	шт.	1
19	Коліно для водостоку пластикова	шт.	2
20	Металеві кріплення водостоку до каркасу шахти	шт.	4
21	Пластина стальна 60ммх4мм	кг	15
22	Сталь кутова 63ммх4мм	кг	20
23	Піноблоки газобетонні	м3	2,5
24	Щит розподільчий для зовнішнього встановлення з ізоляційного пластику та замком в щиті	комплект	1
25	Вимикач автоматичний (автомат) одно-дво та триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм 25А	шт.	1
26	Автоматичний вимикач 3р In-25 А	шт.	1
27	Кабель мідний ВВнг січенням 4х6	м/п	25
28	Гофра пластикова для електрики 25мм	м/п	25
29	Вапно будівельне негашене, грудкове	кг	5

30	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі товщиною 7мм	м2	5,9
31	Фарба олійна та алкідна для внутрішніх робіт готова до застосування	кг	21
32	Дріт сталевий низьковуглецевий, оцинкований діаметром від 1,1мм до 4мм	кг	5
33	Швеллер № 40 із вуглецевої сталі	кг	2
34	Шурупи з напівкруглою головкою діаметром стержня 4мм довжиною 40мм	кг	1
35	Шурупи з напівкруглою головкою діаметром стержня 3,5мм довжиною 30 мм	кг	1
36	Електроди діаметром від 2 мм до 5мм марки Э-42	кг	27
37	Папір шліфувальний	м2	1,5
38	Грунтовка олійна готова	кг	8
39	Рядно	м2	2
40	Сітка скляна будівельна марки СС-1	м2	13
41	Болти будівельні з гайками та шайбами	кг	3
42	Цвяхи будівельні 3мм-4ммх80мм-120мм	кг	25
43	Шпаклівка клейова	кг	55
44	Лісоматеріали хвойні круглих порід діам.14-24 см довжиною від 3м до 6,5м	м3	0,05
45	Дошка хвойна обрізна довж. 4м-6м, ширина 75-150мм, товщ. 44мм і більше 3 сорт	м3	0,055
46	Дошка хвойна н/обрізна довж. 4м-6,5м, усі ширини ,товщина 19-22мм 4 сорт	м3	0,005
47	Труба зовніш. Каналізації ПВІ діаметром 80мм	м/п	6
48	Металлоконструкції індивідуальні	кг	2
49	Щити опалубки ширина 300-750мм товщ.25мм	м2	4
50	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосування зварювання, гнуття та свердління	кг	225
51	Сталь кутова 32ммх4мм	кг	1
52	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	кг	5
53	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	кг	8
54	Лак БТ-577	кг	3
55	Скло натрієве рідке каустичне	кг	28


56	Щебінь фракції 20-40мм М600	м3	3
57	Пісок рядовий будівельний	м3	1,1
58	Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 розмір 250х120х65мм	шт.	17
59	Суміші готові важкі клас бетону В10	м3	9
60	Розчин готовий вапняний кладковий М150	м3	0,5
63	Припой олов'яно - свинцевий в чушках марка ПОС 40 безсурм'янисті	кг	0,1
64	Припой олов'яно - свинцевий в чушках марка ПОССу 25-2 сурм'янисті	кг	0,15
65	Скластрічка липка ізоляційна марка ЛСЭПЛ ширина 20-30мм, товщ. Від 0,14- 0,19	кг	0,031
66	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,4
67	Дюбель-цвях ДГПШ4,5мм-50мм	100шт	0,1
68	Стрічка кіперна	м	10
69	Скобки для проводів, кабелів дволапкові К729 К730	100шт	0,5
70	Трубка поліхлорвінілова діаметром 4-6 мм	кг	1
71	Ліфт пасажирський електричний.вантажопідйомність 630кг на дві зупинки,безредукторний привід на ремінній підвісці з вогнетривкими дверимашахти	шт.	1
72	Металеве обрамлення порталу дверей шахти з порогами (виконання - фарбована порошкова емаль)	комплект	2
73	Сталевий радіатор опалення тип22 600*1000	шт.	2
74	Крани для підключення радіатора	шт.	4
75	Грунтовка глибокопроникаюча (10л)	шт.	1
76	Фарба водоемульсійна акрилова(10л) біла	шт.	1
ВСЬОГО ВИТРАТ ПО ВАРТОСТІ МАТКРІАЛІВ :			
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ З ПДВ :			

Інші вимоги:

- Цінова пропозиція **включає** в себе вартість доставки матеріалів на об'єкт виконання робіт
- Оплата послуг – безготівковий розрахунок за фактом виконаних робіт
- Термін виконання – 1 місяць.

Затверджено:

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»




Пірчак А.І.