

## Специфікація

**Предмет закупівлі:** Обладнання для кондиціонування та обігріву приміщень

**Опис та основні вимоги до предметів закупівлі:**

### 1. Кондиціонер – 1 шт.

Тип	настінний
Площа приміщення	Не менш 30 м <sup>2</sup>
Потужність охолодження	Не менш 3000 Вт
Потужність обігріву	Не менш 3500 Вт
Температурний діапазон роботи	охолодження: -15...+50 °С, нагрівання: -27...+30 °С
Тип компресора	інверторний
Система очищення повітря	Вугільний повітряний фільтр
Системи захисту	запобігання обдуву холодним повітрям у режимі тепла; автоперезапуск після зникнення електроживлення.
Колір	В асортименті (білий – надається перевага)
Додаткова інформація	клас енергоефективності (охолодження) – не менше А++

### 2. Кондиціонер – 3 шт.

Тип	настінний
Площа приміщення	Не менше 45 м <sup>2</sup>
Потужність охолодження	Не менш 5000 Вт
Потужність обігріву	Не менш 5500 Вт
Температурний діапазон роботи	охолодження: -15...+50 °С, нагрівання: -25...+24 °С
Тип компресора	інверторний
Система очищення повітря	вугільний повітряний фільтр.
Системи захисту	захист від замерзання приміщення, підтримання температури +8 °С;; автоперезапуск після зникнення електроживлення
Колір	В асортименті (білий – надається перевага)



Додаткова інформація	контроль та керування по Wi-Fi; клас енергоефективності (охладження) – не менше А++
----------------------	---

### 3. Додаткове обладнання для встановлення Кондиціонера.

Кабель канал пластиковий	Розмір: не менш 60x40 Матеріал: пластик К-сть: не більш 9м/п
Кронштейн для зовнішнього блока	Габарити: 45x10x45 см Колір: в асортименті К-сть: 4 шт
Електрокабель для живлення	Струмopрoвіднa рoбoчa жилa: Міднa Зoвнішня ізоляція: ПВХ оболонка Січення жили: не менш 2,5мм К-сть жил: 3 Довжина: не менш 35м/п
Магістраль	Дві мідні трубки, дренажна металопластикова труба, термоізолятор, тефлонова стрічка. Загальна довжина магістралей не менш 35м/п

#### Інші вимоги:

- вимоги до транспортування (доставки) – автотранспортом Учасника;
- ціна на товари повинна бути з врахуванням доставки та монтажу за адресою – Закарпатська обл., м. Мукачеве вул. Миру 2,
- оплата проводиться після проведення всіх робіт по монтажу - оплата буде здійснюватися за безготівковим розрахунком;
- переможець тендеру отримає вимогу щодо збереження оголошеної ціни на момент закупівлі.

Затверджено: Директор МФОЗНС «Регіон Карпат» \_\_\_\_\_

