

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №1

RFP 2022_15_09

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток міжрегіонального центру
м.Львів вул.Городоцька,191**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж чаші "Генуя"	шт.	2		
2	Демонтаж плитки стінової	м.кв	6		
3	Демонтаж стін з гіпсокартону	м.кв	6		
4	Демонтаж плитки підлоги	м.кв	3		
5	Ремонт дерев'яного каркасу перегородки	м.кв	6		
6	Влаштування вирівнюючої стяжки	м.кв	6		
7	Влаштування плитки на підлогу	м.кв	6		
8	Влаштування перегородок з гіпсокартону	м.кв	6		
9	Влаштування плитки на стіну	м.кв	8		
10	Прокладання каналізації в підлозі	м.п.	2		
11	Влаштування трапа душової 100мм	шт.	1		
12	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	2		
13	Монтаж змішувачів до душа	шт.	2		
14	Монтаж вентилятора витяжки	шт.	1		
15	Монтаж світильників	шт.	6		
16	Підведення холодного та гарячого водопостачання	м.п.	15		
17	Монтаж кранів підключення	шт.	2		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	2		
2	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	2		
3	шланг для води (антикорозія) TUCAI 50см. (в/в)	шт.	2		
4	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	15		
5	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	12		
6	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	10		
7	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	4		
8	ніпель 1/2	шт.	4		
9	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	2		
10	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	2		
11	Світильники LED панель 28W	шт.	6		
12	Суміш цементно-пісчана(25кг)	шт.	10		
13	Плитка керамічна на підлогу	шт.	6		
14	Плитка керамічна на стіну	шт.	8		
15	Клей для плитки (25кг)	шт.	2		
16	Затирка для швів(1 кг)	шт.	3		
17	Гіпсокартон вологостійкий	лист	1		
18	Брусок дерев'яний 40*40	м.п	6		
19	Поковки металічні	шт.	8		
20	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	2		
21	Вентилятор витяжки 100мм	шт.	1		
22	Фасонні частини до каналізації	шт.	12		
23	Труба ValRom ПП 100 x 1м.	шт.	2		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №2

RFP 2022_15_09

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток Львівського ВПУ технологій та сервісу
м.Львів вул.Кривноса,18**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт	9		
2	Демонтаж умивальників	шт	12		
3	Монтаж унітазів в комплекті	шт	9		
4	Прокладання каналізації по стінам	м.п	16		
5	Врізування в діючі мережі каналізації	шт	4		
6	Монтаж електробойлерів	шт.	3		
7	Підведення холодної та гарячої води	м/п	55		
8	Монтаж умивальників з постаментом	шт.	12		
9	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	12		
10	Монтаж мийки кухонної	шт	3		
11	Монтаж кухонного змішувача	шт	3		
12	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	45		
13	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	4		
14	Прокладання електромережі	м/п	53		
15	Установка автомата А16	шт.	3		
16	Монтаж світильників	шт.	10		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	3		
2	кріплення бойлера	шт.	3		
3	голендер 1/2 лат.	шт.	6		
4	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт.	12		
5	Педистал під умивальник	шт.	12		
6	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	12		
7	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. дов.	шт.	24		
8	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	45		
9	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	12		
10	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	9		
11	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	9		
12	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	9		
13	Дюбель "Fix" з шурупом 08+550 (8/5.0 x 50)	шт.	18		
14	Кліпса npp Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	10		
15	Труба npp ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	55		
16	Коліно npp Insta Plast 20/90° Pipe Life	шт.	34		
17	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	45		
18	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	12		
19	Муфта npp Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	8		
20	перехід 1/2н/3/8в	шт.	6		
21	Перехід npp InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	4		
22	Трійник npp InstalPlast 20	шт.	4		
23	Світильники LED панель 28W	шт.	10		
24	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	м/п	16		
25	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	22		
26	Вилка біла з/з	шт.	3		
27	Розетка вологозахисна	шт.	3		
28	провід ШВВП 3*2,5	м/п	53		
29	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	4		
30	Змішувач для мийки кухні (Чехія або аналог)	шт.	3		
31	Автоматичний вимикач 16А	шт.	5		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №3

RFP 2022_15_09

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.

Назва об'єкта : Прихисток "Hostel ОК"
м.Львів вул.Кривоноса,3б

№п/п	Найменування витрат	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж шлангів з лійками до душа	шт.	8		
2	Монтаж витяжки острівної промислової 800мм	шт.	1		
3	Монтаж тєну для бойлера непрямого нагріву води	шт.	1		
4	Прокладання електромережі в коробі	м.п.	15		
5	Установка автомата А25	шт.	2		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душовий шланг з лійкою (Чехія або аналог)	шт.	8		
2	Витяжка острівна промислова 800 мм (нержавійка)	шт.	1		
3	Труба гофрована алюмінієва 150мм L-2м	м.п.	2		
4	Тєн зрізьбовим з'єднанням 2kW	шт.	1		
5	провід ШВВП 3*2,5	м/п	15		
6	Автоматичний вимикач 25А	шт	2		
7	короб для прокладання електромереж	м.п	15		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №4

RFP 2022_15_09

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.

Назва об'єкта : БО Центр соціальної адаптації
м.Львів вул.Личаківська,56(спальний корпус)

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	1		
2	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	10		
3	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	1		
4	Монтаж змішувачів до душа	шт.	1		
5	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	2		
6	Монтаж електробойлерів	шт.	1		
7	Прокладання каналізації по стінам	м/п	3		
8	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	1		
9	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	1		
10	Прокладання електромережі в коробі	м/п	15		
11	Установка автомата А16	шт.	1		
12	Демонтаж радіаторів опалення	шт.	16		
13	Прочистка радіаторів опалення (1500мм)	шт.	16		
14	Прочистка системи трубопроводів опалення	м/п	120		
15	Монтаж світильників	шт.	13		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт.	1		
2	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	1		
3	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	10		
4	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	6		
5	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	1		
6	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	2		
7	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	1		
8	голендер 1/2 лат.	шт.	2		
9	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	2		
10	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	6		
11	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	2		
12	Кліпса ппр Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	2		
13	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	4		
14	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	2		
15	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	6		
16	кріплення бойлера	шт.	1		
17	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт.	3		
18	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	8		
19	Світильники LED панель 28W	шт.	13		
20	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	15		
21	Кабель-канал 25*25	м/п	15		
22	Автоматичний вимикач 16А	шт.	1		
23	Щиток 1-2 авт. +кришка	шт.	1		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №5

RFP 2022_15_09

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток технологічного коледжу НУ "ЛП"
м.Львів вул.Кульчицького,10**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	4		
2	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	4		
3	Монтаж електробойлерів	шт.	3		
4	Підведення холодної та гарячої води	м/п	30		
5	Демонтаж умивальників	шт.	8		
6	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	8		
7	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	8		
8	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	2		
9	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	2		
10	Монтаж мийки кухонної	шт.	2		
11	Монтаж кухонного змішувача	шт.	2		
12	Прокладання електромережі в коробі	м/п	70		
13	Установка автомата А16	шт.	2		
14	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	26		
15	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	8		
16	Прокладання каналізації по стінам	м/п	15		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	4		
2	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	4		
3	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	4		
4	Умивальник 2000 50 x 44 c/o	шт.	8		
5	Ледистал під умивальник	шт.	8		
6	кріплення умивальника	шт.	8		
7	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	8		
8	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	8		
9	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	16		
10	Труба npp ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	30		
11	Трійник npp InstalPlast 20	шт.	4		
12	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2		
13	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	8		
14	Перехід npp InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	6		
15	кран SELBA 1/2 вн	шт.	6		
16	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	20		
17	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	3		
18	голендер 1/2 лат.	шт.	6		
19	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	10		
20	Кліпса npp Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	4		
21	Кліпса npp Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	2		
22	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	26		
23	Коліно npp Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	6		
24	Коліно npp Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	16		
25	кріплення бойлера	шт.	3		
26	Муфта npp Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	1		
27	Мийка кухонна подвійна	шт.	2		
28	Сифон до мийки подвійний	шт.	2		
29	кріплення до мийки	шт.	2		
30	Змішувач для мойок (Чехія або аналог)	шт.	2		
31	Світильники LED панель 15W круглий	шт.	8		
32	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	70		
33	Вилка біла 3/3	шт.	3		
34	Розетка вологозахисна	шт.	3		
35	Кабель-канал 25*25	м/п	70		
36	Автоматичний вимикач 10А	шт.	3		
37	Щиток 1-2 авт. +кришка	шт.	3		
38	Фасонні частини до труб (каналізації)	шт.	30		
39	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт.	15		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №6

RFP 2022_15_09

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.

Назва об'єкта : Гуртожиток національного медичного університету
м.Львів вул.Ольги Басараб,36

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж умивальників	шт.	12		
2	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	12		
3	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	6		
4	Монтаж змішувачів до кухні	шт.	5		
5	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	16		
6	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	42		
7	Монтаж світильників	шт.	15		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт.	12		
2	Педистал під умивальник	шт.	12		
3	кріплення умивальника	шт.	12		
4	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	12		
5	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	16		
6	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	32		
7	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	6		
8	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	4		
9	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	5		
10	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	16		
11	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	4		
12	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	42		
13	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	20		
14	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	8		
15	Кліпса ппр Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	9		
16	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	4		
17	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	2		
18	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	33		
19	Змішувач для мийки кухні (Чехія або аналог)	шт.	5		
20	Світильники LED панель 28W	шт.	12		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №7

RFP 2022 15 09

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Прихисток БО "БФ Шпиталь доктора Свідерського"
с.Білий Камінь вул.Лесі Українки,40, Львівської області**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж електробойлерів	шт.	3		
2	Демонтаж унітазів	шт.	4		
3	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	4		
4	Монтаж змішувачів до душа	шт.	4		
5	Демонтаж умивальників	шт.	14		
6	Монтаж мийки кухонної	шт.	1		
7	Монтаж кухонного змішувача	шт.	1		
8	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	4		
9	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	14		
10	Підведення холодної та гарячої води	м/п	60		
11	Прокладання каналізації по стінам	м/п	15		
12	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	14		
13	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	40		
14	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	8		
15	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	10		
16	Установка автомата А16	шт.	3		
17	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	16		
18	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	50		
19	Влаштування відкосів віконних	мп	110		
20	Монтаж світильників	шт.	24		
21	Прокладання електромережі в коробі	м/п	40		
Матеріали					
1	Вікно металопластикове	м2	50		
2	Суміш для штукатурки стін (25кг)	шт	20		
3	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт	14		
4	Педистал під умивальник	шт	14		
5	кріплення умивальника	шт.	14		
6	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	14		
7	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	14		
8	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	28		
9	кран SELBA 1/2 вн	шт.	6		
10	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	34		
11	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	2		
12	Бойлер Gorenje TGR50 NG	шт.	1		
13	голендер 1/2 лат.	шт.	6		
14	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	4		
15	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	4		
16	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт	4		
17	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт	4		
18	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт	4		
19	Мийка кухонна подвійна	шт	1		
20	Сифон до мийки подвійний	шт	1		
21	кріплення до мийки	шт	1		
22	Змішувач для мойок (Чехія або аналог)	шт	1		
23	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт	15		
24	Фасонні частини до каналізації к-т	шт	18		
25	Труба npr ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	60		
26	Трійник npr InstalPlast 20	шт.	12		
27	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2		
28	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	8		
29	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	34		
30	Коліно npr Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	27		
31	Коліно npr Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	45		
32	Муфта npr Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	4		
33	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	40		
34	Кабель-канал 25*25	м/п	40		
35	Автоматичний вимикач 10А	шт.	3		
36	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	3		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №8

RFP 2022_15_09

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток Золочівського професійного ліцею
м.Золочів вул.Академіка Павлова,72,2,Львівської області**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж електробойлерів	шт.	4		
2	Демонтаж унітазів	шт.	8		
3	Демонтаж умивальників	шт.	12		
4	Монтаж мийки кухонної	шт.	4		
5	Монтаж кухонного змішувача	шт.	4		
6	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	8		
7	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	12		
8	Підведення холодної та гарячої води	м/п	48		
9	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	12		
10	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	48		
11	Прокладання каналізації по стінам	м/п	10		
12	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	8		
13	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	8		
14	Монтаж світильників	шт	12		
15	Установка автомата А16	шт	4		
16	Прокладання електромережі в коробі	м/п	36		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт	12		
2	Педистал під умивальник	шт	12		
3	кріплення умивальника	шт.	12		
4	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	12		
5	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	12		
6	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	24		
7	Унітаз Компакт Cersanit	шт	8		
8	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт	8		
9	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт	8		
10	кран SELBA 1/2 вн	шт.	8		
11	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	48		
12	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	4		
13	голендер 1/2 лат.	шт.	8		
14	Мийка кухонна подвійна	шт.	4		
15	Сифон до мийки подвійний	шт	4		
16	кріплення до мийки	шт.	4		
17	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	48		
18	Трійник ппр InstaPlast 20	шт.	12		
19	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	5		
20	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	12		
21	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	40		
22	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	22		
23	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	44		
24	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	8		
25	Світильники LED панель 28W	шт	12		
26	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт	10		
27	Фасонні частини до каналізації к-т	шт	8		
28	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	36		
29	Кабель-канал 25*25	м/п	36		
30	Автоматичний вимикач 10А	шт.	4		
31	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	4		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №9

RFP 2022_15_09

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток Поморянського ТВСВДПТНЗ
смт.Поморяни вул.Підзамча,2,Львівської області**

№п/п	Найменування витрат	Од виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	3		
2	Демонтаж перегородок цегляних	м.кв	8		
3	Демонтаж плитки підлоги	м.кв	10		
4	Ремонт штукатурки стін	м.кв	30		
5	Прокладання каналізації в підлозі	м.п	12		
6	Монтаж лотків водовідвідних	шт.	2		
7	Прокладання трубопроводів в стінах	м.п	30		
8	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	3		
9	Монтаж піддонів душових сталевих 90*90см	шт.	4		
10	Монтаж змішувачів до душа	шт.	4		
11	Облицювання стін плиткою керамічною	м.кв	20		
12	Облицювання підлоги плиткою керамічною	м.кв	10		
13	Фарбування стін водоемульсійними фарбами	м.кв	15		
14	Фарбування стель водоемульсійними фарбами	м.кв	10		
15	Влаштування готових перегородок ПВХ сендвіч пл	м.кв	4		
16	Влаштування виводу каналізації D-150mm з підклк	м.п	3		
17	Прокладання труб зовнішньої каналізації D-150mm	м.п	33		
18	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	15		
19	Демонтаж дерев'яних дверей	шт.	2		
20	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	28.4		
21	Монтаж дверей внутрішніх металопластикових	м.кв	2		
22	Монтаж дверей зовнішніх металопластикових	м.кв	2		
23	Влаштування відкосів віконних	м.п	90		
24	Прокладання електромережі в коробі	м/п	20		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Піддон душовий металевий 90*90см	шт.	4		
2	Сифон до душового піддону	шт.	4		
3	Змішувач до душа	шт.	4		
4	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	3		
5	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	3		
6	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	3		
7	Лоток пластиковий Н72мм + решітка оцинкована	шт.	2		
8	Труба ValRom ПП 100 x 1м.	шт.	12		
9	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	3		
10	Труба для зовнішньої каналізації Ostendorf, Німечч	м.п	36		
11	Труба nnp ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	30		
12	Трійник nnp InstalPlast 20	шт.	10		
13	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2		
14	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	8		
15	Коліно Insta Plast 20-1/2 n. Pipe Life	шт.	8		
16	Коліно nnp Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	22		
17	Коліно nnp Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	19		
18	Муфта nnp Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	6		
19	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	20		
20	Кабель-канал 25*25	м/п	20		
21	Світильники LED панель 28W	шт.	5		
22	Плитка керамічна облицювальна	м.кв	22		
23	Плитка керамічна для підлоги	м.кв	11		
24	Клей для плитки (25кг)	шт.	12		
25	Суміш штукатурна цементна (25кг)	шт.	18		
26	Затирка для швів	кг	5		
27	Грунтовка глибокого проникнення(10л)	шт.	2		
28	Фарба водоемульсійна біла (10кг)	шт.	1		
29	Двері внутрішні металопластикові	м.кв	2		
30	Двері зовнішні металопластикові	м.кв	2		
31	Вікно металопластикове	м.кв	28.4		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ №10

RFP 2022_15_09

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток Червонецького ДПТНЗВПУ
с.Червоне вул.Львівська,17а,Львівської області**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж електробойлерів	шт.	5		
2	Демонтаж унітазів	шт.	10		
3	Демонтаж умивальників	шт.	10		
4	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	1		
5	Монтаж змішувачів до душа	шт.	3		
6	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	10		
7	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	10		
8	Підведення холодної та гарячої води	м/п	50		
9	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	10		
10	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	40		
11	Монтаж світильників	ін	10		
12	Установка автомата А16	ін	5		
13	Прокладання електромережі в коробі	м/п	20		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	кріплення умивальника	шт.	10		
2	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	10		
3	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	10		
4	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	20		
5	кран SELBA 1/2 вн	шт.	10		
6	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	30		
7	Умивальник 2000 50 x 44 c/o	шт.	10		
8	Педистал під умивальник	шт.	10		
9	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	10		
10	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	10		
11	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	10		
12	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт.	1		
13	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	3		
14	Бойлер Gorenje TGR50 NG	шт.	5		
15	голендер 1/2 лат.	шт.	10		
16	Труба пнр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	50		
17	Трійник пнр InstalPlast 20	шт.	12		
18	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	4		
19	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	10		
20	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	40		
21	Коліно пнр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	45		
22	Коліно пнр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	39		
23	Муфта пнр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	16		
24	Світильники LED панель 28W	шт.	10		
25	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	20		
26	Кабель-канал 25*25	м/п	20		
27	Автоматичний вимикач 10А	шт.	5		
28	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	5		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

Затверджено :

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»

А.І. Пірчак

