

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №1

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.**

**Назва об'єкта : Заклад дитячої освіти №16
м.Червоноград вул.Стуса,45а (рішення ОТГ на проживання ВПО)**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт	2		
2	Монтаж унітазів в комплекті	шт	2		
3	Прокладання каналізації по стінам	м.п	10		
4	Врізування в діючі мережі каналізації	шт	1		
5	Демонтаж душового піддона	шт.	1		
6	Монтаж душових піддонів	шт	1		
7	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	2		
8	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	9		
9	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	60		
10	Влаштування відкосів віконних та дверних	м.п	70		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душовий піддон акриловий 90*90(Польша або аналог)	шт.	1		
2	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	2		
3	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	2		
4	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	9		
5	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	9		
6	Вікна металопластикові	м.кв	60		
7	Суміш для штукатурки стін (25кг)	шт.	19		
8	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	м/п	10		
9	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	22		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №2

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.**

**Назва об'єкта : Заклад дитячої освіти №10
м. Червоноград вул. Курбаса, 6а (рішення ОТГ на проживання ВПО)**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж умивальників	шт.	12		
2	Демонтаж душових кабін	шт.	2		
3	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	10		
4	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	2		
5	Монтаж змішувачів до душа	шт.	2		
6	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	24		
7	Монтаж електробойлерів	шт.	2		
8	Прокладання каналізації по стінам	м/п	3		
9	Монтаж умивальників	шт.	12		
10	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	12		
11	Прокладання електромережі в коробі	м/п	5		
12	Установка автомата А16	шт.	1		
13	Облицювання стін керамічною плиткою	м.кв	8		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт.	2		
2	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	2		
3	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	10		
4	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	6		
5	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2		
6	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	2		
7	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	2		
8	голендер 1/2 лат.	шт.	4		
9	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	28		
10	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	6		
11	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	2		
12	Кліпса ппр Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	2		
13	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	4		
14	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	4		
15	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	16		
16	кріплення бойлера	шт.	2		
17	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт.	3		
18	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	8		
19	Умивальник 2000 55 x 44 с/о	шт.	12		
20	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	12		
21	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	12		
22	Плитка керамічна на стіну	м.кв	10		
23	Клей для плитки (5кг)	шт.	3		
24	Затирка для швів(1 кг)	шт.	3		
25	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	5		
26	Кабель-канал 25*25	м/п	5		
27	Автоматичний вимикач 16А	шт.	2		
28	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	2		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RF 2022-17-11

ЛОТ №3

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.**

**Назва об'єкта : Заклад дитячої освіти №12
м.Червоноград вул.Шухевича,4 (рішення ОТГ на проживання ВПО)**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	3		
2	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	45		
3	Монтаж душових піддонів	шт.	3		
4	Монтаж змішувачів до душа	шт.	3		
5	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	2		
6	Монтаж електробойлерів	шт.	4		
7	Прокладання каналізації по стінам	м/п	15		
8	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	3		
9	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	3		
10	Прокладання електромережі в коробі	м/п	15		
11	Установка автомата А16	шт.	4		
12	Демонтаж душових піддонів	шт.	2		
13	Демонтаж бетонного постаменту душових піддонів	шт.	3		
14	Монтаж електрорадіатора алюмінієвого на 10 секц	шт.	6		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душовий піддон акриловий 80*80	шт.	3		
2	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	3		
3	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	45		
4	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	16		
5	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3		
6	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	6		
7	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	1		
8	голендер 1/2 лат.	шт.	2		
9	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	10		
10	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	16		
11	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	4		
12	Кліпса ппр Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	7		
13	Коліно insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	15		
14	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	22		
15	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	16		
16	кріплення бойлера	шт.	1		
17	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт.	15		
18	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	18		
19	Електрорадіатор алюмінієвий на 10 секцій	шт.	6		
20	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	15		
21	Кабель-канал 25*25	м/п	15		
22	Автоматичний вимикач 16А	шт.	1		
23	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	1		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №4

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.****Назва об'єкта : МИКОЛАЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА м.Миколаїв вул.Просвіти**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж дерев'яних дверей	шт.	3		
2	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	2		
3	Монтаж дверей металопластикових	м.кв	5,4		
4	Монтаж дверей металевих	м.кв	2		
5	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	4		
6	Влаштування відкосів віконних та дверних	м.п	42		
7	Монтаж світильників	шт.	8		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Вікна металопластикові	м.кв	4		
2	Двері металопластикові 2,05*1,3	м.кв	5,4		
3	Двері металеві 2,05*0,9	м.кв	2		
4	Суміш для штукатурки стін (25кг)	шт.	8		
5	Світильники LED панель 15W круглий	шт.	8		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №5

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.****Назва об'єкта : Гуртожиток Львівської академії мистецтв
м.Львів вул.Кримська,30**

	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	29		
2	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	85,5		
3	Влаштування відкосів віконних та дверних	м.п	160		
4	Монтаж світильників	шт.	24		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Вікна металопластикові	м.кв	85,5		
2	Суміш для штукатурки стін (25кг)	шт.	48		
3	Світильники LED панель 15W круглий	шт.	24		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №6

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.

Назва об'єкта : Гуртожиток Львівського торговельно-економічного університету
вул.Тернопільська,8 м.Львів

	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	20		
2	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	55		
3	Влаштування відкосів віконних та дверних	м.п	120		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Вікна металопластикові	м.кв	55		
2	Суміш для штукатурки стін (25кг)	шт.	30		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №7

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.****Назва об'єкта : Гуртожиток ДНЗ ЛВПУ ІКТ м.Львів
вул.Гніздовського,6**

	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	18		
2	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	48		
3	Влаштування відкосів віконних та дверних	м.п	105		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Вікна металопластикові	м.кв	48		
2	Суміш для штукатурки стін (25кг)	шт.	27		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №8

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток Миколаївського професійного ліцею
м.Миколаїв вул.Миколи Устияновича,39,Львівської області**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж електробойлерів	шт.	7		
2	Демонтаж душового піддона	шт.	10		
3	Монтаж душових піддонів	шт.	10		
4	Монтаж змішувачів до душа	шт.	10		
5	Демонтаж умивальників	шт.	10		
6	Монтаж мийки кухонної	шт.	2		
7	Монтаж кухонного змішувача	шт.	2		
8	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	10		
9	Підведення холодної та гарячої води	м/п	80		
10	Прокладання каналізації по стінам	м/п	20		
11	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	10		
12	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	38		
13	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	5		
14	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	5		
15	Установка автомата А16	шт.	7		
16	Монтаж світильників	шт.	22		
17	Прокладання електромережі в коробі	м/п	75		
Матеріали					
1	Умивальник 2000 55 x 44 с/о	шт	10		
2	Педистал під умивальник	шт	10		
3	кріплення умивальника	шт.	10		
4	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	10		
5	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	10		
6	шланг ігла (антикорозія) TUCA! 50см. кор.	шт.	20		
7	кран SELBA 1/2 вн	шт.	14		
8	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	24		
9	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	5		
10	Бойлер Gorenje TGR50 NG	шт.	2		
11	голендер 1/2 лат.	шт.	14		
12	Душовий піддон акриловий 90*90(Польща або аналог)	шт	10		
13	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт	10		
14	Мийка кухонна подвійна	шт	2		
15	Сифон до мийки подвійний	шт	2		
16	кріплення до мийки	шт	2		
17	Змішувач для мойок (Чехія або аналог)	шт	2		
18	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт	20		
19	Фасонні частини до каналізації к-т	шт	18		
20	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplact 20	м/п	80		
21	Трійник ппр InstaPlact 20	шт.	22		
22	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	6		
23	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	10		
24	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	38		
25	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	44		
26	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	52		
27	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	19		
28	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	75		
29	Кабель-канал 25*25	м/п	75		
30	Автоматичний вимикач 10А	шт.	7		
31	Щиток 1-2 авт.-кришка	шт.	7		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №9

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Фельдшерсько акушерський пункт(рішення ОТГ на проживання
ВПО) с.Повергів Львівської області**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж душових кабін	шт.	1		
2	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	1		
3	Монтаж мийки кухонної	шт.	1		
4	Монтаж кухонного змішувача	шт.	1		
5	Підведення холодної та гарячої води	м/п	15		
6	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	2		
7	Прокладання каналізації по стінам	м/п	10		
8	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	1		
9	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	1		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт	1		
2	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт	1		
3	Змішувач для мийки (Чехія або аналог)	шт.	1		
4	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	2		
5	Мийка кухонна подвійна	шт.	1		
6	Сифон до мийки подвійний	шт	1		
7	кріплення до мийки	шт.	1		
8	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	15		
9	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	4		
10	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	1		
11	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	2		
12	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	10		
13	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	8		
14	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	3		
15	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт	10		
16	Фасонні частини до каналізації к-т	шт	8		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №10

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Загальноосвітня школа №18
м.Стебник вул.Дорошенка,10,Львівської області (рішення ОТГ на проживання ВПО)**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж електробойлерів	шт.	1		
2	Демонтаж унітазів	шт.	6		
3	Демонтаж умивальників	шт.	6		
4	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	4		
5	Монтаж змішувачів до душа	шт.	4		
6	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	6		
7	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	6		
8	Підведення холодної та гарячої води	м/п	60		
9	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	6		
10	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	26		
11	Монтаж готових перегородок санвузла	м.кв	28		
12	Демонтаж дерев'яних дверей	шт.	1		
13	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	3		
14	Монтаж дверей металопластикових	м.кв	2,9		
15	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	9,8		
16	Монтаж світильників	шт.	12		
17	Установка автомата А16	шт.	1		
18	Прокладання електромережі в коробі	м/п	20		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	кріплення умивальника	шт.	6		
2	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	6		
3	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	6		
4	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	12		
5	кран SELBA 1/2 вн	шт.	2		
6	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	20		
7	Умивальник 2000 55 x 44 с/о	шт.	6		
8	Педистал під умивальник	шт.	6		
9	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	6		
10	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	6		
11	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	6		
12	Готові перегородки санвузлів з ламінованого ДСП	м.кв	28		
13	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	4		
14	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	1		
15	голендер 1/2 лат.	шт.	10		
16	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	60		
17	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	12		
18	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2		
19	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	6		
20	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	20		
21	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	45		
22	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	39		
23	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	16		
24	Світильники LED панель 28W	шт.	12		
25	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	20		
26	Кабель-канал 25*25	м/п	20		
27	Вікна металопластикові	м.кв	9,8		
28	Двері металопластикові 2,2*1,3	м.кв	2,9		
29	Автоматичний вимикач 10А	шт.	1		
30	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	1		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-17-11

ЛОТ №11

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівській обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток Бориславського професійного ліцею
м.Борислав вул.Героїв ОУН-УПА,21,Львівської області**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	8		
2	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	8		
3	Демонтаж умивальників	шт.	12		
4	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	12		
5	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	12		
6	Монтаж мийки кухонної	шт.	3		
7	Монтаж кухонного змішувача	шт.	3		
8	Підведення холодної та гарячої води	м.п	40		
9	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	32		
10	Монтаж світильників	шт.	10		
11	Монтаж готових перегородок санвузла	м.кв	12		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Умивальник 2000 55 x 44 с/о	шт.	12		
2	Педистал під умивальник	шт.	12		
3	кріплення умивальника	шт.	12		
4	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	8		
5	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	8		
6	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	24		
7	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	12		
8	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	12		
9	Мийка кухонна подвійна	шт.	3		
10	Сифон до мийки подвійний	шт.	3		
11	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	40		
12	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	16		
13	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	4		
14	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	32		
15	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	32		
16	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	43		
17	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	22		
18	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	17		
19	кріплення до мийки	шт.	3		
20	Змішувач для мийки (Чехія або аналог)	шт.	3		
21	Світильники LED панель 28W	шт.	10		
22	Перегородка металопластикова 1,5*2м	шт.	4		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

РРФ 2022-17-11

ЛОТ №12

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Львівська обл.**

**Назва об'єкта : Заклад дитячої освіти №6
с.Соснівка вул.Галицька,7а (рішення ОТГ на проживання ВПО)**

№п/п	Найменування витрат	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	8		
2	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	8		
3	Демонтаж душових кабін	шт	2		
4	Монтаж душових кабін в комплекті	шт	2		
5	Монтаж вентиляції з пластикових труб	м.п	3		
6	Монтаж каналного вентилятора 150мм	шт	1		
7	Прокладання електромережі	м.п	10		
8	Заміна сифону до мийки подвійний	шт	1		
9	Заміна розеток електричних	шт	3		
10	Облицювання стін керамічною плиткою	м.кв	10		
11	Влаштування пластикових перегородок санвузлів	шт.	4		
12	Підключення холодної та гарячої води	м/п	16		
13	Монтаж змішувачів до душа	шт.	2		
14	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	8		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	8		
2	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	8		
3	шланг для води (антикорозія) TUCAI 50см. (в/в)	шт.	8		
4	Канал пластиковий Ø150 для вентиляції	м/п	3		
5	Тройник Ø150 для вентиляції	шт.	2		
6	Анемостат 150мм	шт.	3		
7	сифон мийки подвійний	шт.	1		
8	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	2		
9	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт.	2		
10	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	8		
11	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	16		
12	Перегородка металопластикова 1,2*1,5	шт.	4		
13	Осьовий каналний вентилятор Турбовент WB-V 1	шт.	1		
14	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	12		
15	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	12		
16	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	12		
17	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	8		
18	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3		
19	Розетка вологозахисна	шт.	3		
20	Плитка керамічна на стіну	м.кв	10		
21	Клей для плитки (5кг)	шт.	3		
22	Затирка для швів(1 кг)	шт.	3		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

Затверджено :

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»

А.І. Пірчак

