

Тендер RFP 2022-22-11

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (Специфікація)

на виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецькій обл.

ЛОТ №1

Назва об'єкта : Гуртожиток педагогічного коледжу
м.Чернівці вул.Івасюка,3

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Демонтаж піддонів до душу	шт.	6
2	Монтаж піддону до душу	шт.	6
3	Монтаж електробойлерів	шт.	5
4	Підведення холодної та гарячої води	м/п	80
5	Демонтаж умивальників	шт.	6
6	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	6
7	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	6
8	Монтаж кухонного змішувача	шт.	2
9	Прокладання електромережі в коробі	м/п	15
10	Установка автомата А16	шт.	5
11	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	18
12	Монтаж змішувачів до душу	шт.	6
13	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	14
Матеріали			
1	Піддон акриловий до душу 90см	шт.	6
2	Сифон до піддону	шт.	6
4	Умивальник 2000 55 x 44 с/о	шт.	6
5	Педистал під умивальник	шт.	6
6	кріплення умивальника	шт.	6
7	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	6
8	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	6
9	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	12
10	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	80
11	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	14
12	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	4
13	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	6
14	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	12
15	кран SELBA 1/2 вн	шт.	6
16	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	12
17	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	5
18	голендер 1/2 лат.	шт.	6
19	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	10
20	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	4
21	Кліпса ппр Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	2
22	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	26
23	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	6
24	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	16
25	кріплення бойлера	шт.	3
26	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	1
30	Змішувач для мойок (Чехія або аналог)	шт.	2
	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	6
31	Світильники LED панель 15W круглий	шт.	14

32	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	15
33	Вилка біла з/з	шт.	5
34	Розетка вологозахисна	шт.	5
35	Кабель-канал 25*25	м/п	15
36	Автоматичний вимикач 10А	шт.	5
37	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	5
ЛОТ № 2			
Назва об'єкта : Гуртожиток кіцманського коледжу с.Кіцмань вул.Івана Миколайчука			
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	20
2	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	59
3	Влаштування відкосів віконних	м/п	110
4	Влаштування підвіконників	м.п	45
Матеріали			
1	Вікно металопластикове	м.кв	59
2	Підвіконник пхв ширина 40см	шт.	20
3	Суміш для штукатурки стін (25кг)	шт.	45
ЛОТ № 3			
Назва об'єкта : Гуртожиток професійного ліцею сфери послуг м.Чернівці вул.Пилипа Орлика,3			
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Монтаж електробойлерів	шт.	2
2	Монтаж крана до пісуара	шт.	2
3	Заміна сифона до пісуара (зовнішнього типу	шт.	2
4	Підведення холодної та гарячої води	м/п	10
5	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	4
6	Демонтаж дерев'яного вікна	шт.	1
7	Монтаж вікна металопластикове	шт.	1
8	Установка автомата А16	шт.	2
9	Прокладання електромережі в коробі	м/п	15
МАТЕРІАЛИ			
1	кран SELBA 1/2 вн	шт.	4
2	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	2
3	голендер 1/2 лат.	шт.	4
4	Сифон до пісуара зовнішнього типу	шт	2
5	Кран- дозатор до пісуара	шт	2
6	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	10
7	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	12
8	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2
9	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	4
10	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	16
11	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	18
12	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	10
13	Вікно металопластикове 0,6*0,8	шт	1
14	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	15
15	Кабель-канал 25*25	м/п	15
16	Автоматичний вимикач 10А	шт.	2
ЛОТ № 4			
Назва об'єкта : Гуртожиток професійного художнього училища м.Чернівці вул.Пилипа Орлика,3			
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість

Загально-будівельні роботи			
1	Монтаж електробойлерів	шт.	1
2	Демонтаж чаші "Генуя" з постаментом	шт.	4
3	Демонтаж душових піддонів	шт.	2
4	Монтаж душових піддонів	шт.	2
5	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	4
6	Підведення холодної та гарячої води	м/п	20
7	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	6
8	Влаштування бетонної стяжки	м.кв	5
9	Влаштування підлоги з керамічних плиток	м.кв	5
10	Прокладання електромережі в коробі	м/п	5
Матеріали			
1	кран SELBA 1/2 вн	шт.	2
2	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	4
3	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	4
4	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	4
5	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	4
6	Душовий піддон (Польша або аналог)	шт.	2
7	Сифон до душового піддону	шт.	2
8	Бойлер Gorenje TGR120 NG	шт.	1
9	голендер 1/2 лат.	шт.	2
10	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	20
11	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	12
12	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	1
13	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	6
14	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	22
15	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	11
16	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	8
17	Плитка керамічна для підлоги	м..кв	5
18	Клей для плитки (25кг)	шт.	1
19	Затирка для швів (1кг)	шт.	1
20	Стяжка цементна (25кг)	шт.	5
21	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	5
22	Кабель-канал 25*25	м/п	5
23	Автоматичний вимикач 10А	шт.	1
24	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	1
ЛОТ № 5			
Назва об'єкта : Філія Селятинського ОЗЗСО I-III ступенів			
с.Селятин вул.Лугова			
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Монтаж електробойлерів	шт.	3
2	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	3
3	Монтаж змішувачів до душа	шт.	3
4	Монтаж мийки кухонної	шт.	3
5	Монтаж кухонного змішувача	шт.	3
6	Монтаж унітаза в комплекті	шт.	3
7	Прокладання трубопроводів в стінах	м.п	45
8	Монтаж умивальника в комплекті	шт.	3
9	Прокладання каналізації по стінам	м.п	15
10	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	3
11	Монтаж кранів підключення водопостачання	шт.	25
12	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	3
13	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	3
14	Установка автомата А16	шт.	3
24	Прокладання електромережі в коробі	м/п	30
Матеріали			

1	Душова кабіна гідробокс (Польша або аналог)	шт.	3
2	Сифон до душового піддону	шт.	4
3	Змішувач до душа	шт.	3
4	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	3
5	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	3
6	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	3
7	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	3
8	Труба ValRom ПП 100 x 1м.	шт.	15
9	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	3
10	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	3
11	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	45
12	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	10
13	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	12
14	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	25
15	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	8
16	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	32
17	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	23
18	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	12
19	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	30
20	Кабель-канал 25*25	м/п	30
21	Умивальник 2000 55 x 44 с/о	шт.	3
22	Педистал під умивальник	шт.	3
23	кріплення умивальника	шт.	3
24	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	2
26	Мийка кухонна подвійна	шт.	3
27	Сифон до мийки подвійний	шт.	3
28	Змішувач для мийки (Чехія або аналог)	шт.	3

ЛОТ № 6

Назва об'єкта : Гуртожиток професійного ліцею автомобільного сервісу
м.Чернівці вул.Пилипа Орлика,3

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Демонтаж трубопроводу з сталевих труб	м/п	40
2	Демонтаж мийки кухонної	шт.	1
3	Монтаж мийки кухні	шт.	1
4	Монтаж змішувачів до мийки	шт.	1
5	Монтаж розділюючої перегородки для душа	шт.	3
6	Монтаж електробойлера	шт.	1
7	Прокладання електромережі в коробі	м/п	10
8	Монтаж світильників	шт.	5
9	Підключення холодної та гарячої води	м/п	40
10	Монтаж змішувачів до душа	шт.	3
11	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	4
Матеріали			
1	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	4
2	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	40
3	голендер ППР 20 x 1/2 р.в.	шт.	2
4	коліно 1/2вв	шт.	2
5	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	10
6	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	28
7	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	22
8	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	12
9	Бойлер Gorenje TGR80 NG	шт.	1
10	голендер 1/2 лат.	шт.	2
11	Змішувач до душа (Чехія або аналог)	шт.	3
12	Мийка кухонна подвійна	шт.	1

13	Сифон до мийки подвійний	шт.	1
14	кріплення до мийки	шт.	1
15	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	10
16	Вилка біла 3/3	шт.	1
17	Кабель-канал 25*25	шт.	10
18	Автоматичний вимикач 10А	шт.	1
19	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	1
20	Перегородка металопластикова 2м*1м	шт.	3
21	Кріплення до перегородки металопластикової	к-т	3
22	Змішувач для мийки (Чехія або аналог)	шт.	1
23	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3
24	Світильники LED панель 15W круглий	шт.	5

ЛОТ № 7

**Назва об'єкта : Гуртожиток фахового коледжу природокористування
м.Чернівці вул.Руданського,49**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Демонтаж унітазів	шт	7
2	Монтаж унітазів в комплекті	шт	7
3	Демонтаж умивальників	шт	3
4	Монтаж умивальників в комплекті	шт	3
5	Монтаж змішувачів до умивальника	шт	3
6	Демонтаж мийки кухонної	шт.	4
7	Монтаж мийки подвійної для кухні	шт.	4
8	Монтаж змішувачів до мийки	шт.	4
9	Монтаж розділюючої перегородки для душа	шт.	1
10	Монтаж електробойлера	шт.	5
11	Прокладання електромережі в коробі	м/п	80
12	Монтаж світильників	шт.	10
13	Підключення холодної та гарячої води	м/п	40
14	Установка автомата А16	шт.	5
15	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	31
Матеріали			
1	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	29
2	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	40
3	голендер ППР 20 x 1/2 р.в.	шт.	10
4	коліно 1/2вв	шт.	10
5	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	31
6	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	40
7	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	22
8	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	12
9	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	1
10	Бойлер Gorenje TGR50 NG	шт.	4
11	голендер 1/2 лат.	шт.	10
12	Умивальник 2000 55	шт.	3
13	Педистал під умивальник	шт.	3
14	кріплення умивальника	шт.	3
15	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	3
16	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	7
17	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	7
18	шланг для води (антикорозія) TUCAl 60см. (в/в)	шт.	7
19	Мийка кухонна подвійна	шт.	4
20	Сифон до мийки подвійний	шт.	4
21	кріплення до мийки	шт.	4
22	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	80

23	Вилка біла з/з	шт.	5
24	Кабель-канал 25*25	шт.	80
25	Автоматичний вимикач 10А	шт.	5
26	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	5
27	Перегородка металопластикова 2м*1м	шт.	1
28	Кріплення до перегородки металопластикової	к-т	1
29	Змішувач для мийки (Чехія або аналог)	шт.	4
30	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3
31	Світильники LED панель 15W круглий	шт.	10

ЛОТ № 8

Назва об'єкта : Гуртожиток Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну м.Чернівці вул.28 Червня,2

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Демонтаж сталених труб теплопостачання	м/п	22
2	Прокладання труб теплопостачання d-25мм	м/п	22
3	Демонтаж умивальників	шт	5
4	Монтаж умивальників в комплекті	шт	3
5	Монтаж змішувачів до умивальника	шт	3
6	Врізування в діючий стал.трубопровід теплопостачання	шт.	2
7	Монтаж розділюючої перегородки для душа	шт.	3
8	Монтаж світильників	шт.	10
9	Підключення холодної та гарячої води	м/п	18
10	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	8
Матеріали			
1	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	8
2	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	18
3	голендер ППР 20 x 1/2 р.в.	шт.	10
4	коліно 1/2вв	шт.	10
5	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	10
6	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	40
7	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	22
8	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	12
9	Труба ппр ПН 25 PipiLife Instaplast 20	м/п	22
10	Коліно ппр Insta Plast 25/90* Pipe Life	шт.	10
11	Голендер 25мм	шт.	2
12	Умивальник 2000 55	шт.	3
13	Педистал під умивальник	шт.	3
14	кріплення умивальника	шт.	3
15	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	3
16	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	3
17	Перегородка металопластикова 2м*1м	шт.	3
18	Кріплення до перегородки металопластикової	к-т	3
19	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	2
20	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3
21	Світильники LED панель 15W круглий	шт.	10
ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор МФОЗНС "Регіон Карпат" А.І. Пірчак			

