



Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища "Region Karpat"

INTERNATIONAL FOUNDATION FOR HEALTH AND ENVIRONMENT PROTECTION - REGION KARPAT

Україна, 89600 м.Мукачево, вул. Мічуріна 3
тел./факс: +38 (03131) 32122, 31450

Ukraine, 89600, Mukachevo, st.Michurina,3
tel./fax: +38 (03131) 32122, 31450

Тендер RFQ 2022-17/11

Додаток А- Специфікація

1. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:

1.1 Досвід виконання сантехнічних та ремонтних робіт не менше 1 року

1.2 Наявність власної техніки, обладнання для виконання робіт

1.3 Наявність власного транспорту для перевезення робітників Учасника. Всі транспортні витрати входять в вартість робіт

1.4 Період виконання робіт: з 01/12/2022-25/12/2022 р.

1.5 Учасник гарантує виконання робіт в зазначений термін : до 25/12/2022 р

Інші вимоги:

доставка матеріалів входить в вартість

Оплата-безготівковий розрахунок по факту виконання робіт

Переможці тендеру отримують вимогу щодо збереження своєї оголошеної ціни протягом терміну дії договору

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ:

ЛОТ № 1

Демонтажні роботи по реконструкції приміщень під бомбосховище

Назва об'єкта : АСД "Еммануїл" м.Мукачево вул.Мічуріна,3

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Демонтаж стін з армованого бетону	м.куб	12
2	Демонтаж фундаментів з бетонних блоків	м.куб	2
3	Винесення будівельного сміття	т	30
4	Навантаження будівельного сміття в контейнер	т	30
Матеріали			
1	Оренда відбійного пневматичного молотка	год	18
2	Дизельне паливо	л	20
3	Контейнер для будівельного сміття (оренда)	шт.	2
4	Алмазний відрізний круг 300мм	шт.	4

ЛОТ № 2

Реконструкція приміщень під бомбосховище та офісне приміщення

Назва об'єкта : АСД "Еммануїл" м.Мукачево вул.Мічуріна,3

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
Загально-будівельні роботи			
1	Влаштування сходів аварійного виходу	м.куб	2
2	Влаштування гідроізоляції підлоги та стін мастикою	м.кв	80
3	Влаштування утеплення підлоги з ПСБ плит	м.кв	36
4	Влаштування стяжки цементної 50мм	м.кв	36
5	Влаштування вхідних протипожежних дверей	шт.	1
6	Демонтаж дерев'яних вікон	шт.	4
7	Монтаж вікон металопластикових	м.кв	4,5
8	Влаштування плитки на підлогу	м.кв	80
9	Оздоблення стін та стель	м.кв	220

10	Влаштування опалення "тепла підлога"	м.кв	36
11	Влаштування енергопостачання	м	120
12	Монтаж світильників	шт.	14
13	Монтаж санітарно-технічного обладнання	шт.	4
14	Влаштування вентиляції приточно-витяжної	м	33
15	Монтаж щитів силових електричних	шт.	2

Матеріали

1	Бетон В15	м.куб	2
2	Арматура АІІІ d-14мм	т	0,3
3	Гідроізоляція обмазочна з рідким склом	кг	80
4	Екструдовані плити ПСБ 50мм	шт.	60
5	Стяжка цементна (25кг)	шт.	60
6	Двері вхідні протипожежні двопільні	шт.	1
7	Вікна металопластикові	м.кв	4,5
8	Плитка керамічна для підлоги	м.кв	80
9	Клей для плитки (25кг)	шт.	20
10	Шпаклівка декоративна 3мм (20кг)	шт.	20
11	Фарба водоемульсійна	кг	160
12	Опалення "тепла підлога"(комплект)	м.кв	36
13	Провід ШВВП 3*2,5	м	120
14	Світильник LED 24W	шт.	14
15	Унітаз компакт	шт.	2
16	Умивальник з постаментом 60	шт.	2
17	Змішувач до умивальника	шт.	2
18	Труба вентиляційна пхв 150мм	м	33
19	Щит силовий електричний на 12 груп	шт.	2

ЛОТ № 3

Ремонт офісних приміщень

Назва об'єкта : АСД "Еммануїл" м.Мукачево вул.Мічуріна,3

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість
1	Влаштування стяжки цементної 50мм	м.кв	26
2	Влаштування підвісної стелі типу "Амстронг"	м.кв	26
3	Влаштування плитки на підлогу	м.кв	26
4	Оздоблення стін декоративною штукатуркою	м.кв	79
5	Монтаж світильників	шт.	5

Матеріали

1	Стяжка цементна (25кг)	шт.	20
2	Плитка керамічна для підлоги	м.кв	26
3	Клей для плитки (25кг)	шт.	9
4	Шпаклівка декоративна 3мм (20кг)	шт.	12
5	Фарба водоемульсійна	кг	30
6	Світильник LED 24W	шт.	5
7	Система підвісної стелі "Амстронг"(к-т)	м.кв	36

ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор МФОЗНС "Регіон Карпат"

А.І. Пірчак

